


STAL OCYNKOWANA OGNIOWO
PROFIL 40X40mm

STAL OCYNKOWANA OGNIOWO
PROFIL 40X40mm


LINKA STALOWA Ø8-10
NACIĄGANA ŚRUBĄ RZYMSKĄ




WSPORNIK PRZYMOCOWANY
DO PŁYTY CZTEREMA KOTWAMI

KOTWY MONTAŻOWE

SŁUPEK Z PRZYSPAWANĄ
PŁYTKĄ STALOWĄ W KTÓREJ
NAWIERCONE SĄ OTWORY



DETAL 8
BALUSTRADA STALOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO



SKALA 1:10

BALUSTRADA Z LINKAMI
materiał: stal ocynkowana ogniowo
poręcz: profil 40x40mm
słupki: profil 40x40mm
wypełnienie: linka stalowa Ø8-10
naciągana śrubą rzymską

Balustrady montowane do boku
części konstrukcyjnych pomostu

<div><div><div>AARZ</div><div>ATELIER ARCHITEKTURY</div><div>Radosław Żubrycki</div></div></div>		
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN		
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI		
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu		
BUDOWA ZADASZONEGO WJAZDU NA PLAŻĘ - OBIEKTU BUDOWLANEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWUPOZIOMOWEGO TARASU WIDOKOWO-REKREACYJNEGO, ORAZ MOŁO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZIAŁKI NR 166 NA CELE REKREACYJNE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY, ORAZ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ POD NAZWĄ "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY WYPOCZYNKOWEJ W SPYTKOWIE"		
Adres inwestycji:		P15
dz. nr ew. 152/9, dz. nr ew. 166, Spytków obręb Spytków, Gmina Zgorzelec		
Tytuł rysunku	Etap projektowy	
DETAL 8 BALUSTRADA STALOWA OCYNKOWANA OGNIOWO	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
	Branża:	
	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
Skala rysunku	Strona dokumentacji	Numer projektu
1:80	87	15/2015
Data produkcji	Data poprawki	Inwestor
	----	GMINA ZGORZELEC
ARCHITEKTURA – PROJEKTANT:		
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
KONSTRUKCJA – PROJEKTANT:		
mgr inż. Dariusz Głowacki Nr upr. 261/DOŚ/10 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		