


PORĘCZ BOCZNA  
MONTOWANA  
DO WYSOKOŚCI 80CM  
PONAD POZIOM POMOSTU  
PO OBU STRONACH DRABINY  
(2 SZTUKI)

DRABINA WYŁAZOWA  
- ZE SZCZEBŁAMI  
- DŁ. DRABINY 575CM

KOTWA REGULOWANA  
SZEROKOŚĆ REGULACJIOD  
275mm DO 375mm  
PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA  
ELEMENTÓW DO BETONU LUB STALI  
- STAL OCYNKOWANA




DRABINA WYŁAZOWA  
- ZE SZCZEBŁAMI  
- DŁ. DRABINY 575CM

KOTWA REGULOWANA  
SZEROKOŚĆ REGULACJIOD  
275mm DO 375mm  
PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA  
ELEMENTÓW DO BETONU LUB STALI  
- STAL OCYNKOWANA

DRABINA WYKONANAA ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOWO  
SZEROKOŚĆ ZEWN. DRABINY 70CM  
ANTYPOŚLIZGOWE SZCZEBŁE O PRZĘKROJU 28X28CM

## DETAL 9 DRABINA STALOWA



SKALA 1:25

 ATELIER ARCHITEKTURY <i>Radosław Żubrycki</i>		
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu BUDOWA ZADASZONEGO WJAZDU NA PLAŻE - OBIEKTU BUDOWLANEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWUPOZIOMOWEGO TARASU WIDOKOWO-REKREACYJNEGO, ORAZ MOŁO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZIAŁKI NR 166 NA CELE REKREACYJNE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY, ORAZ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ POD NAZWĄ "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY WYPOCZYNKOWEJ W SPYTKOWIE"		
Adres inwestycji: dz. nr ew. 152/9, dz. nr ew. 166, Spytków obręb Spytków, Gmina Zgorzelec		P16
Tytuł rysunku DETAL 9 DRABINA STALOWA	Etap projektowy PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY  Branża: ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
Skala rysunku 1:20	Strona dokumentacji 88	Numer projektu 15/2015
Data produkcji	Data propawki ----	Inwestor GMINA ZGORZELEC
ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW uprawnienie budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Głowacki Nr upr. 261/DOŚ/10 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		