

A

Podłoga na gruncie, Uo=0.17 W/m²K

1. Wykładzina PCV na kleju
2. Posadzka bet. zbrojona siatką o oczkach 100/100mm−70mm
3. Styropian TYP EPS 100 − 200mm
4. Papa podkładowa termozgrzewalna modyfikowana
5. Podkład z betonu C12/15 − 100mm
6. Folia PE
7. Podsypka piaskowa, st.zag. I_D>0,5 − 400mm

B

Ściana fundamentowa zewnętrzna, Uo=0.16 W/m²K

1. Tynk cem.− wapienny 15mm
2. Bloczki betonowe 240mm
3. Styropian XPS BS200 CS(10)150 TR100 − 150mm/tynk
4. Tynk mozaikowy

C

Ściana nośna zewnętrzna, Uo=0.12 W/m²K

1. Tynk cem.− wapienny 15mm
2. Beton komórkowy 240mm
3. Styropian grafitowy elewacyjny 150mm
4. Tynk cienkowarstwowy na siatce

E

Stropodach, Uo=0.18 W/m²K

1. Papa wierzchniego krycia
2. Styropapa jednostronnie laminowana papą układana w spadku 3° −50mm/35mm
3. Styropian grafitowy twardy EPS60 150mm
4. Folia paroizolacyjna
5. Warstwa nadbetonu 40mm
6. Strop strunobetonowe belki stropowe wypełnione żwirobetonowym wibroprasowanym pustakiem 150mm
7. Sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie stalowym

BUP BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI
Karczowiska 5B; 59-307 Raszówka
http://www.buprojekt.pl tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730
e-mail: buprojekt@post.pl fax.: 76 744 27 97

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA
LOKALIZACJA:	m. ŻARSKA WIEŚ, dz. nr 116/12, 116/10, 116/9
TYTUŁ:	PRZEKRÓJ B-B

OPRACOWALI	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
	mgr inż. arch. Krystyna Biel	117/94/Lw	spec. architekt.	projektant		05.09.2017
	mgr inż. arch. Dorota Zieniuk			asyst. projektanta		05.09.2017
	mgr inż. arch. Marek Soszyński	30/84/Lw	spec. architekt.	sprawdzający		05.06.2017

Format: A3	Skala: 1:50	Nr rysunku:	PW-04