


LINARIUM ZABAWOWE


RZUT Z GÓRY

SKALA 1:40



GŁÓWNYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM JEST SŁUP STALOWY ZABEZPIECZONY PRZED KOROZJĄ POPRZECZYNKOWANIE OGNIOWE. KONSTRUKCJĘ LINOWĄ TWORZĄ LINY GŁÓWNE OPUSZCZONE OD WIERZCHOŁKA SŁUPA. NA DOLE LINY NAWLECZONE SĄ NA OKRĄG I PRZYMOCOWANE DO SŁUPA. OKRĄG WYKONANY JEST Z RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ. SIEĆ WYKONANA JEST Z LINY POLIPROPYLENOWEJ WZMOCNIONEJ STRUNAMI STALOWYMI OCYNKOWANYMI GALWANICZNIE. ŚREDNICA LINY WYNOŚI 16 MM. ELEMENTY ŁĄCZĄCE LINY ZE SOBĄ WYKONANE SĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I ALUMINIUM. ELEMENTY ŁĄCZĄCE LINY ZE SŁUPEM WYKONANE SĄ ZE STALI NIERDZEWNE.


NAWIERZCHNIA W OBSZARZE UPADKU POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PN-EN 1176-1.
DO WYKONANIA MONTAŻU NIEZBĘDNA JEST MOŻLIWOŚĆ DOJAZDU CIĘŻKIEGO SPRZĘTU BUDOWLANEGO.



ZDJ. 1. LINARIUM ZABAWOWE

WYMIARY URZĄDZEJNIA:

Długość: 1,8m
Szerokość: 1,8 m
Wysokość: 3,0m
Przestrzeń min: okrąg promieniu 2,75m
Grupa wiekowa: 3-14 lat
Głębokość posadowienia: 0,8m
Wysokość swobodnego upadku: 2,0m

<div></div> <div>ATELIER ARCHITEKTURY</div> <div>Radosław Żubrycki</div>		
<div>PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN</div>		
<div>ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI</div> <div>Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382</div>		
<div>Tytuł projektu</div> <div>BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWUPOZIOMOWEGO TARASU WIDOKOWO- REKREACYJNEGO, ORAZ MOŁO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZIAŁKI NR 166 NA CELE REKREACYJNE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY, ORAZ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ POD NAZWĄ "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY WYPOCZYNKOWEJ W SPYTKOWIE"</div>		
<div>Adres inwestycji:</div> <div>dz. nr ew. 159/2, dz. nr ew. 166, Spytków obręb Spytków, Gmina Zgorzelec</div>		<div>P21</div>
<div>Tytuł rysunku</div> <div>DETAL 14 LINARIUM ZABAWOWE</div>	<div>Etap projektowy</div> <div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	
<div>Branża:</div> <div>ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA</div>		
<div>Skala rysunku</div> <div>1:40</div>	<div>Strona dokumentacji</div> <div>--</div>	<div>Numer projektu</div> <div>15/2015</div>
<div>Data produkcji</div> <div>11/15</div>	<div>Data poprawki</div> <div>----</div>	<div>Inwestor</div> <div>GMINA ZGORZELEC</div>
<div>ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. arch. Radosław Żubrycki</div> <div>Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW</div> <div>uprawnienia budowlane</div> <div>w specjalności architektonicznej bez ograniczeń</div>		
<div>KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Dariusz Głowacki</div> <div>Nr upr. 261/DOŚ/10</div> <div>uprawnienia budowlane w specjalności</div> <div>konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń</div>		