

ID.271.7.2019

**Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”**

**WYJAŚNIENIE NR 1  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Inwestor przewidział w ramach prac wykonanie oznaczeń dla niewidomych?

**Odpowiedź nr 1**

Nie.

**Pytanie nr 2**

Brak w obmiarze wykonania pali żelbetowych pod konstrukcję wiaty na łądzie w ilości 30 sztuk.

**Odpowiedź nr 2**

Obmiar jest prawidłowy. Pozycja 1.5 słupy w przedmiarze. Załączony przedmiar robót należy traktować jako pogładowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 3**

W przedmiarze w pozycji 153, 154 jest 22 sztuk pali drewnianych natomiast pali żelbetowych na których opierają się pale drewniane jest 20 sztuk (rys K01). Proszę o sprecyzowanie gdzie opierają się dwa brakujące pale drewniane.

**Odpowiedź nr 3**

Pale są wyliczone zgodnie z dokumentacją projektową – rysunek w dokumentacji AiK-K04.

**Pytanie nr 4**

Czy można zamienić pale żelbetowe kwadratowe 40x40 na pale stalowe okrągłe. Jeżeli tak to o jakiej średnicy.

**Odpowiedź nr 4**

Nie.

**Pytanie nr 5**

Brak szczegółów i przedmiaru połączenia pali żelbetowych z palami drewnianymi.

**Odpowiedź nr 5**

Należy uwzględnić mocowania w oparciu o rysunek K01, K02 i K04.

**Pytanie nr 6**

Czy przedmiotem wyceny jest ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów i obmiaru w/w elementów.

**Odpowiedź nr 6**

Nie.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o załączenie rysunków konstrukcyjnych zbrojenia pali żelbetowych.

**Odpowiedź nr 7**

Wszystkie rysunki zostały załączone – rysunki K01, K01A, K01B I K07.

**Pytanie nr 8**

Brak projektu instalacji odgromowej. Prosimy wskazać miejsca montażu oraz przedmiar.

**Odpowiedź nr 8**

Ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z opisem, oraz z wykorzystaniem masztu odgromowego h=3m umieszczonego na projektowanym stalowym maszcie z wykonaniem otoku uziomowego wzdłuż ścian fundamentowych projektowanego obiektu.

**Pytanie nr 9**

Z projektu wynika, że opinia geologiczna była wykonana dla terenu plaży (słupów żelbetowych), czy Zamawiający wykonał geologie podłoża pod słupy drewniane i czy ich posadowienie będzie w gruntach nośnych?

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej pod słupy drewniane.

**Pytanie nr 10**

Czy opinię geologiczną przeprowadziła osoba do tego celu uprawniona?

**Odpowiedź nr 10**

Tak.

**Pytanie nr 11**

Prosimy o określenia materiału z jakiego mają być wykonane deski ryflowane tarasów.

**Odpowiedź nr 11**

Z modrzewia.

**Pytanie nr 12**

Prosimy o określenie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane pale drewniane.

**Odpowiedź nr 12**

Z modrzewia - rysunek K02.

**Pytanie nr 13**

Czy koszty związane z obsługą archeologiczną, zgodnie z Pozwoleniem na prowadzeniem badań archeologicznych nr 321/2016, są po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 13**

Po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 14**

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania badań geologicznych pod pale żelbetowe, to czy należy te koszty ująć w ofercie?

**Odpowiedź nr 14**

Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie obiektu i wszystkie niezbędne prace z tym związane. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie za realizację zadania jest wynagrodzeniem ryczałtowym kompletnym. Wobec tego kwota wskazana w ofercie powinna uwzględniać wszelkie wydatki związane z realizacją zadania.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający na drodze dojazdowej zmieni na czas budowy ograniczenie tonażu z 8 do 16 ton?

**Odpowiedź nr 15**

Obowiązkiem Wykonawcy zgodnie z projektem umowy jest wykonanie projektu zabezpieczenia robót, który będzie musiał uwzględniać wszystkie rozwiązania niezbędne do bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia robót. Wobec tego na czas prowadzenia robót będzie możliwość dokonywania tymczasowej zmiany organizacji ruchu.

**Pytanie nr 16**

Prosimy o określenie rodzaju materiału i długości:

- a) wkrętów do mocowania desek ryflowanych tarasów,
- b) śrub do konstrukcji drewnianej (rusztu drewnianego) ,

A jeżeli należy przyjąć użycie prefabrykowanych systemów mocowania desek, proszę o przedstawienie przykładu i ilości sztuk.

**Odpowiedź nr 16**

Wykonać zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 17**

Po powodzi w 2010 r w okolicach miejsca projektowego molo odsłoniło pozostałości mostku i drogi czy projektant miał świadomość o tych ruinach?

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie.

**Pytanie nr 18**

Ze względu na krótki czas realizacji inwestycji tj. 28.02.2020 r. a z drugiej strony reżim wykonania cienkościennych belek nośnych słupów oraz czas oczekiwania na słupy drewniane zwracamy się z zapytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia prac?

**Odpowiedź nr 18**

Nie.

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe?

### **Odpowiedź nr 19**

Nie.

Biorąc pod uwagę powyższe pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Zamawiający w oparciu o udzielone odpowiedzi nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

### **Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuszcza przejęcie odpowiedzialności za sposób posadowienia przez Wykonawcę, tj. zaprojektowanie i wykonanie innego rozwiązania części podziemnej i podwodnej w stosunku do obecnego projektu budowlanego? Rozwiązania te nie pogarszałyby statyki konstrukcji pozostającej w odpowiedzialności biura projektowego AARZ ani nie miałyby wpływu na walory architektoniczne z obecnej dokumentacji.

### **Odpowiedź nr 20**

Zamawiający na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie dopuszcza stosowania rozwiązań zamiennych. Wykonawca w swej wycenie powinien uwzględnić zapisy SIWZ, projektu umowy oraz dokumentacji projektowej.

### **Pytanie nr 21**

Prosimy jednocześnie o weryfikację przydatności użytkowej tak wysoko położonego pomostu nad powierzchnią wody. Jako punkt widokowy pomost bliżej wody uzyskałby w tym miejscu praktycznie taki sam efekt, zaś pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, jak i użytkowania (skakanie/upadek z wysokości) niższy pomost byłby bardziej uzasadniony. Dodatkowym atutem byłaby możliwość cumowania.

### **Odpowiedź nr 21**

Walory architektoniczne obiektu zostały rozważone przez inwestora w trakcie opracowywania koncepcji.

### **Pytanie nr 22**

Zaproponowany przez Projektanta podjazd dla wózków inwalidzkich jest nierealny do pokonania dla osoby niepełnosprawnej (np. ze względu na szerokość podestu) oraz niezgodny z obowiązującymi przepisami (minimalna szerokość 1,2m, maksymalne nachylenie 6%). Prosimy o szczegółowe rozrysowanie tego elementu. Lakoniczny opis z dokumentacji jest niewystarczający dla wykonawstwa, a tak istotny element użytkowy nie

powinien pozostawiać żadnych wątpliwości, zarówno na etapie realizacji, jak i przede wszystkim później – na etapie odbiorów i przekazywania w użytkowanie.

### **Odpowiedź nr 22**

Obiektu nie należy traktować jako podjazdu dla osób niepełnosprawnych . Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

**Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Nowacki*

*tel. 757 721 448*

*fax. 757 756 564*

*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 2 0 4 9 4