

LEGENDA:

1 – Boisko wielofunkcyjne 19,1x32,1m do gry w piłkę koszykową, siatkową, mini piłkę nożną i mini piłkę ręczną, nawierzchnia poliuretanowa

2 – Plac zabaw, nawierzchnia z piasku drobnego, płukanego fr. 0,2–1mm, urządzenia palcu zabaw:
- karuzela tarczowa z siedziskami,
- zestaw ze ślizgawką
- huśtawka wahadłowa podwójna
- huśtawka bocianie gniazdo
- bujak na sprężynie
- regulamin (1szt.)

3 – Siłownia zewnętrzna, naw. z trawy naturlanej
- ławka poidwójna
- biegacz
- wycisk na leżąco
- wiosła
- regulamin (1szt.) i ławki (2szt.)

4 – Wiata ze stołami i ławami (1kpl.)

5 – Grill murowany z kamienia naturalnego

6 – Miejsce na ognisko, 4 ławy, obszar wybrukowany kostką granitową

7 – Plac utwardzony

8 – Rozdzielka energetyczna do podłączenia sprzętu nagłaśniającego i sprzętu rekreacyjno–festynowego

– granica działki nr 84/2

– ogrodzenie stalowe, panelowe 8+6+8 wys. 1,60m, brama rozwierana szer. 4m (2szt.), furtka szer. 0,9m (2szt.)

– piłkochwyt boiska wys. 6m, siatka PP/PE

– ławka z oparciem (8szt.)

– stojak na rowery z donicami (2szt.)

– drzewa przewidziane do wycinki

– kostka betonowa gr. 8cm

– kostka betonowa gr. 6cm

– teren do uporządkowania i założenia trawników

– Tawuła szara (26m2)

– klon kulisty Globosum szczepiony (11szt.)

- KOLOREM ŻÓŁTYM ZAZNACZONO ZAKRES OPRACOWANIA

Poświadcza się, że niniejszy dokument zostało opracowany w oparciu o wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty stanowią operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów zasobu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: Starosta Zgierzelecki

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego: P.0225. 2016.956

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2016-09-08

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Z UPOWAŻNIENIA STAROSTY Teresa Pasmienna Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego

NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W SŁAWNIKOWICACH	DATA: 01–2017
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA: 1:500
OBIEKT, ADRES:	Boisko wielofunkcyjne, dz. nr 84/2, AM–3, Obr. 0018, Sławnikowice	NR RYSUNKU: 1
NAZWA INWESTORA:	Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59–900 Zgorzelec	STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT BRANŻA KONSTRUKCYJNO–BUDOWLANA, NR UPRAWNIEŃ:	inż. Witold Jaśkiewicz nr upr.: 127/DOŚ/04	PODPIS:
PROJEKTANT BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, NR UPRAWNIEŃ:	mgr inż. arch. Przemysław Zagórski nr upr.: 66/07/DOŁ	PODPIS:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

POD OBIEKT KUBATUROWY

SKALA 1:500

(POWIĘKSZONO ZE SKALI 1:1000)

SEKCJA: 451.314.094, 451.314.103
JEDN. EWID.: 022507_2, Zgorzelec
OBRĘB EWID.: 0018, Sławnikowice
AM 3 nr działki 84/2
Identyfikator zgłoszenia: GK.6640.1015.2016
Układ współrzędnych poziomych: 1965_4
Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt

wykonał:

GEOEXPERT
USŁUGI GEODEZYJNE
PAWEŁ KOŁODKO
ul. Lubańska 13/11, 59-900 Zgorzelec
telefon: 667 238 559
REGON: 364247230, NIP: 6152030145

sporządził:

KIEROWNIK ROBÓT
inż. Janusz Czajkowski
GEODETA UPRAWNIONY
nr rej. GUGiK 3044

GRANICE ZOSTAŁY WNIESIONE Z DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW, UŻYTKI PRZENIESIONO Z MAPY EWIDENCYJNEJ W SKALI 1:5000

PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJĄ OCHRONIE - ART. 48 UST. 1 PKT 3 PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

MAPA AKTUALNA W TREŚCI NAZIEMNEJ I PODZIEMNEJ W ZAKRESIE OPRACOWANIA

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE SIECI I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH, O KTÓRYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH LUB KTÓRE NIE BYŁY ZGŁOSZONE DO INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ

MAPA WYKONANA BEZ USTALENIA OBCIĄŻEŃ

ZAKRES OPRACOWANIA

Data opracowania mapy: 05.09.2016