

**UCHWAŁA NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC**

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części
obróbów geodezyjnych w gminie Zgorzelec**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz Uchwały Nr 114/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgorzelec zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwała się co następuje:

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1.

1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec, zwany dalej „planem”, w granicach określonych na rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

2. Granicami planu objęto tereny poszczególnych działek w następujących obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze.

3. Część tekstowa planu stanowi treść niniejszej uchwały.

4. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1.1, obręb Jędrzychowice;
- 2) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1.2, obręb Jędrzychowice;
- 3) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 2.1, obręb Koźlice;
- 4) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 2.2, obręb Koźlice;
- 5) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 3.1, obręb Kunów;
- 6) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.1, obręb Łagów;
- 7) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.2, obręb Łagów;
- 8) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.3, obręb Łagów;
- 9) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.4, obręb Łagów;
- 10) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.5, obręb Łagów;
- 11) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 4.6, obręb Łagów;
- 12) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 5.1, obręb Tylice;
- 13) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 6.1, obręb Białogórze;
- 14) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu – załącznik nr 7;
- 15) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania – załącznik nr 8;
- 16) dane przestrzenne – załącznik nr 9.

**Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania.**

§ 2.

1. Ustala się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- 1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej;
- 3) U – tereny zabudowy usługowej;
- 4) US – tereny sportu i rekreacji;
- 5) ZP – tereny zieleni urządzonej;
- 6) ZN – tereny zieleni nieurządzonej;
- 7) WS – tereny wód powierzchniowych;
- 8) KDD – tereny dróg publicznych: dojazdowych;
- 9) KDW – tereny dróg wewnętrznych;
- 10) Kpj – tereny ciągu pieszo-jezdnego;
- 11) IT – tereny infrastruktury technicznej.

2. Następujące oznaczenia graficzne planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) ustalenia wyrażone w postaci symbolu i numeru porządkowego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
- 4) stanowiska archeologiczne;
- 5) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
- 6) granica strefy „B” historycznego układu ruralistycznego;
- 7) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
- 8) obowiązująca linia zabudowy;
- 9) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 10) wskazane w wybranych miejscach (w metrach) odległości;
- 11) strefa oddziaływania kolei E30.

3. Oznaczenia graficzne planu nie wymienione w ust. 2 są ustaleniami informacyjnymi.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 3.

1. Dla prawidłowego kształtowania zabudowy w planie ustala się:

- 1) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz według oznaczenia liczbowego w wybranych miejscach; linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i zespołów kogeneracyjnych;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków na działce budowlanej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy tej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych w formie kontenerów;
- 4) dla budynków w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej w obrębie budynku stosowanie:
 - a) jednakowej wysokości budynków,
 - b) jednakowej kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji,
 - c) jednakowej kolorystyki i materiałów pokrycia dachu,

- d) jednakowego układu i nachylenia głównych połaci dachowych,
 - e) jednakowego detalu architektonicznego dla balustrad, podziału oraz wielkości okien i drzwi wejściowych;
- 5) stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach stonowanych pastelii, maksymalnie dwubarwnej, nie kontrastującej z otaczającą zabudową;
- 6) gabaryty obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z ustaleniami określonymi w rozdziale „Szczegółowe ustalenia planu” z następującymi dopuszczeniami:

- 1) w przypadku przekroczenia wskaźników zabudowy i intensywności zabudowy dla już zabudowanej działki, ustala się zakaz rozbudowy z dopuszczeniem odbudowy, przebudowy; zakaz nie dotyczy budowy klatek schodowych, wind, wiatrołapów, balkonów, podjazdów;
- 2) w przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości zabudowy istniejących budynków i budowli, ustala się utrzymanie istniejącej wysokości zabudowy;
- 3) w przypadku mniejszego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla już zabudowanej działki, ustala się utrzymanie istniejącego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej;
- 4) w przypadku odmiennego kształtu i pokrycia dachu od ustalonego, w istniejących budynkach dopuszcza się jego zachowanie;
- 5) dopuszcza się zachowanie gabarytów istniejącego budynku nawet, gdy przekraczają one wielkości wskazane w ustaleniach rozdziału „Szczegółowe ustalenia planu”.

3. Zasady przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących:

- 1) wysokość rozbudowy nie może przekroczyć wysokości istniejącego budynku frontowego;
- 2) wysokość nadbudowy zgodnie z ustaleniami rozdziału „Szczegółowe ustalenia planu”;
- 3) geometria dachu dla części rozbudowywanej w nawiązaniu do geometrii dachu budynku frontowego z tolerancją zmian do 10°;
- 4) nawiązanie do elewacji istniejącego budynku w zakresie podziałów elewacji, proporcji otworów okiennych i materiałów wykończeniowych, chyba, że przebudowie ulega całość budynku.

4. W granicach obszaru objętego planem dopuszcza się inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym.

5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) dopuszcza się usługi towarzyszące, jako lokale usługowe wbudowane w budynki lub dobudowane do budynku jednorodzinnego.

6. Na terenach zabudowy usługowej (U, MN,U) ustala się lokalizację budynków służących działalności usługowej (w tym usług publicznych) oraz obiektów użyteczności publicznej z wykluczeniem:

- 1) działalności związanej z logistyką, handlem hurtowym;
- 2) obsługi transportu;
- 3) składowania i magazynowania na odkrytych placach;
- 4) obsługi i napraw pojazdów mechanicznych, usług blacharskich, lakierniczych i wulkanizacyjnych pojazdów mechanicznych;
- 5) demontażu pojazdów;
- 6) kamieniarstwa;
- 7) myjni samochodowych;
- 8) stacji paliw;
- 9) usług pogrzebowych i działalności pokrewnej, w tym krematoriów;
- 10) salonów gier i kasyn;

11) chyba, że przepisy szczegółowe niniejszego planu stanowią inaczej.

7. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenach zabudowy usługowej (MN, MN,U, U) oraz na terenach zieleni urządzonej i nieurządzonej (ZP, ZN) ustala się przeznaczenie dopuszczalne: zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne, w ramach którego dopuszcza się lokalizację boisk, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, altan i oranżerii do 35 m² i h do 5,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

8. Pozostałe ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w §5 „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej”, a także w rozdziale „Szczegółowe ustalenia planu”.

9. Z uwagi na bark audytu krajobrazowego sporządzanego przez organ Samorządu Województwa Dolnośląskiego plan nie wskazuje granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu.

§ 4.

Dla terenów objętych planem ustala się:

- 1) obowiązek nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 - a) dla terenów MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów MN,U – jak dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
 - c) dla terenów U – jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub domów opieki społecznej jedynie w przypadku lokalizacji tej funkcji,
 - d) dla terenów ZP jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, jedynie w przypadku lokalizacji tej funkcji;
- 2) ochronę wód powierzchniowych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych;
- 3) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na podstawie następujących zasad:
 - a) dopuszcza się magazynowanie odpadów jedynie przez ich wytwórcę, stosownie do przepisów odrębnych,
 - b) lokalizację miejsc magazynowania ww. odpadów należy określać w oparciu o przepisy odrębne,
 - c) w miejscach magazynowania ww. odpadów należy uwzględnić możliwość ich selektywnego zbierania,
 - d) zakazuje się tworzenia nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 - e) zakazuje się magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- 4) z terenów utwardzonych odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze objętym planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;
- 6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 7) w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw obowiązują przepisy odrębne;
- 8) obszar objęty planem położony jest częściowo w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 5.

1. W obszarze planu występują następujące obiekty i obszary zabytkowe ujęte w wojewódzkim rejestrze zabytków i w gminnej ewidencji zabytków:

L.p.	miejsowość	obiekt	nr	rodzaj obiektu	rejestr zabytków	data rejestru
1.	Kunów	pałac w zespole	47	pałac	1905	1967.01.12
2.	Kunów	park	47	park	A/5652/808/J	1984.01.04
3.	Kunów	oficyna pałacowa I w zespole	47	dom mieszkalny		
4.	Kunów	oficyna pałacowa II w zespole	47	dom mieszkalny		
5.	Kunów	oficyna pałacowa III w zespole	47	dom mieszkalny		
6.	Kunów	stodoła w zespole	47	gospodarczy		
7.	Kunów	spichlerz w zespole	47	gospodarczy		
8.	Kunów	aleja lipowa	52	aleja		
9.	Kunów	budynek mieszkalno - gospodarczy	52	dom mieszkalny		
10.	Kunów	budynek gospodarczy	52	gospodarczy		
11.	Kunów	dom mieszkalny	52	dom mieszkalny		
12.	Łagów	zespół folwarczny	12 - 14	zespół		
13.	Łagów	budynek mieszkalno - administracyjny w zespole	12 - 14	dom mieszkalny		
14.	Łagów	budynek mieszkalno - gospodarczy w zespole	12 - 14	dom mieszkalny		
15.	Łagów	stajnia w zespole	12 - 14	gospodarczy		
16.	Łagów	obora w zespole	12 - 14	gospodarczy		
17.	Łagów	stodoła w zespole	12 - 14	gospodarczy		

2. Dla obiektów ujętych w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obowiązują przepisy odrębne. Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków ustala się następujące zasady ochrony:

- 1) zachowanie historycznej bryły budynku, rzutu, formy dachu i jego historycznego pokrycia, kompozycji i wystroju elewacji, konstrukcji ryglowej i przysłupowej, układu osi okiennych, stolarki okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznego, historycznej faktury i kolorystyki tynku oraz innych oryginalnych materiałów budowlanych;
- 2) przywrócenie zdegradowanych lub zniszczonych oryginalnych elementów budynków oraz usunięcie współczesnych elementów dysharmonijnych, m.in. należy przywrócić zatynkowane konstrukcje ryglowe, przysłupowe, zrębowe, detalu architektonicznego, historyczną formę stolarki okiennej, kolorystykę elewacji, historyczne pokrycie dachu;
- 3) wykluczenie stosowania współczesnych materiałów budowlanych kolidujących z historycznym charakterem budynków m.in. blachodachówki, gontu bitumicznego, sidingu;
- 4) wykluczenie montażu zewnętrznych instalacji technicznych (w tym kominów spalinowych i wentylacyjnych, klimatyzatorów, anten satelitarnych oraz innych urządzeń technicznych, w tym ogniów fotowoltaicznych) w sposób naruszający oryginalną kompozycję i wystrój elewacji dachy budynków, w tym ich kolorystyki;
- 5) zakazanie lokalizowania reklam, tablic informacyjnych w postaci urządzeń technicznych, tablic, płacht itp. zaburzających wygląd bryły i elewacji budynku poprzez przesłanianie otworów okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego i innych elementów tworzących podziały i wystrój elewacji (np. konstrukcja szachulcowa, przysłupowa, deskowanie).

3. Dla terenów położonych w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej na załączniku nr 3.1., obręb Kunów oraz na załączniku nr 4.1, obręb Łagów, ustala się następujące ograniczenia i wymogi:

- 1) nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali i bryły oraz nawiązać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;
- 2) należy podtrzymać funkcje historyczne utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów;
- 3) określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobami kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej, a w szczególności technologii budowania, systemów budowania, stosowania gabarytów i proporcji stolarki okiennej i drzwiowej, stosowania materiałów naturalnych tj. drewna, kamienia, tynków naturalnych i dachówki ceramicznej, dopuszcza się sztuczny łupek;
- 4) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacji budynku;
- 5) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;
- 6) umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione; dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej nie agresywnej formie.

4. Dla terenów położonych w strefie „B” historycznego układu ruralistycznego ustala się następujące ograniczenia i wymogi:

- 1) nową zabudowę należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali, formy bryły i zastosowanych naturalnych materiałów, przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej;
- 2) określa się wymóg nawiązania gabarytami nowej zabudowy i sposobów kształtowania bryły do miejscowej tradycji architektonicznej, a w szczególności technologii budowania, systemów budowania, stosowania gabarytów i proporcji stolarki okiennej i drzwiowej, stosowania materiałów naturalnych tj. drewna, kamienia, tynków naturalnych i dachówki ceramicznej, dopuszcza się sztuczny łupek lub inny materiał nawiązujący do lokalnej tradycji;
- 3) zabrania się stosowania okładzin na elewacji z pcv, ocieplania z zewnątrz budynków istniejących o konstrukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupowej itp.;
- 4) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacji budynku;
- 5) zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci;
- 6) zakazuje się wprowadzania dominant architektonicznych w postaci urządzeń technicznych o wysokości powyżej 12,0 m.

5. Dla terenów parków zabytkowych położonych w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej w Kunowie i Łagowie ustala się następujące ograniczenia i wymogi:

- 1) należy podtrzymać funkcje historyczne utrwalone oraz dostosować funkcje współczesne do wartości zabytkowych zespołu i jego poszczególnych obiektów;
- 2) zieleni kształtować w formie historycznie ukształtowanych układów zieleni.

6. Dla terenów położonych w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. W obszarze planu na załączniku nr 4.1, obręb Łagów, nr 4.2., obręb Łagów i nr 6.1, obręb Białogórze, występują następujące stanowiska archeologiczne:

- 1) AZP 78-9- 48 osada, średniowiecze (zał. nr 4.1 i zał. nr 4.2);
- 2) 9/15, AZP 78-10, osadnictwo historyczne wsi, okres późnośredniowieczny (XVI – XV w.) okres nowożytny (XVI – XIX w.), warstwy kulturowe, historyczna infrastruktura (zał. nr 6.1).

8. W przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych podczas prac ziemnych oraz odkrycia innych zabytków, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 6.

Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 7.

Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale „Szczegółowe ustalenia planu”.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 8.

1. W granicach planu, na załączniku nr 3.1, obręb Kunów występuje pomnik przyrody ożywionej: dąb szypułkowy (Rozporządzenie Wojewody Jeleniogórskiego nr 2 z dnia 24 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 8 z dnia 6 kwietnia 1992 r., poz. 69).

2. W granicach planu na załączniku graficznym nr 3.1, obręb Kunów, tereny oznaczone symbolem i numerem: 1.U, 1.ZP i 1.WS, znajdują się zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach:

- 1) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%);
- 2) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);
- 3) obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%);
- 4) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują przepisy odrębne.

3. W obszarze planu nie występują tereny górnicze, a także obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 9.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 50,0 m²;
- 2) minimalna szerokość działki: 5,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie 70-110°;
- 4) wyżej wymienione parametry nie dotyczą infrastruktury technicznej i drogowej.
- 5) ustalenia wymienione w pkt 1, 2, 3 nie mają zastosowania dla gruntów rolnych.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 10.

1. Ustala się zakaz zabudowy na terenach oznaczonych symbolem ZP i ZN, za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów określonych w § 3 ust. 7.

2. Ustala się zakaz nowej zabudowy na terenach oznaczonych symbolem i numerem: 1.U, 1.ZP i 1.WS, (załącznik nr 3.1., obręb Kunów), znajdujących się częściowo w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zakaz zabudowy na terenach położonych w pasach technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych.

4. Tereny na załączniku nr 1.2 położone są w całości w granicach 150 m strefy ochronnej sanitarnej cmentarza. Tereny na załączniku nr 4.4 położone są częściowo w granicach 50 m i w całości w granicach 150 m strefy ochronnej sanitarnej cmentarza. W granicach strefy ochronnej sanitarnej w odległości do 50 m od granicy cmentarza ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz w odległości 150 m od granicy cmentarza ustala się zakaz lokalizacji studni.

5. Ustala się zakaz zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 1.MN w granicach strefy oddziaływania kolei E30, za wyjątkiem budynków gospodarczych, w tym garaży oraz obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

6. Obowiązują ustalenia § 4 i § 5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 11.

1. Podstawowy układ komunikacji drogowej tworzą:

- 1) KDD – drogi dojazdowe;
- 2) KDW – drogi wewnętrzne;
- 3) Kpj – tereny ciągu pieszo-jezdnego.

2. Dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem w wybranych miejscach na rysunku planu:

- 1) 1.KDD: droga dojazdowa w liniach rozgraniczających o szerokości od 3,0 do 7,0 m;
- 2) 2.KDD: droga dojazdowa w liniach rozgraniczających o szerokości od 7,0 do 11,0 m;
- 3) 3.KDD: droga dojazdowa w liniach rozgraniczających o szerokości od 5,0 do 10,0 m;
- 4) 1.KDW: droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających o szerokości od 4,0 do 5,0 m;
- 5) 2.KDW: droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających o szerokości od 6,0 do 8,0 m;
- 6) 3.KDW: droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających o szerokości 2,0 m (w granicach planu);
- 7) 4.KDW: droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających o szerokości od 6,0 do 10,0 m;
- 8) Kpj: ciąg pieszo-jezdny stanowiący trójkąt widoczności o wymiarach 3,0 x 5,0 m.

3. Dopuszcza się drogi wewnętrzne o szerokości minimum 5,0 m w granicach wydzielonych działek.

4. Tereny na załączniku nr 4.3, obręb Łągów, położone są stycznie do linii rozgraniczających pasa drogowego drogi krajowej nr 30. Podłączenie do drogi krajowej nr 30 poprzez istniejące skrzyżowania z drogami publicznymi, bez możliwości dodatkowych połączeń bezpośrednich wynikających z podziału terenu lub funkcji o różnym sposobie zagospodarowania zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. Ustala się następujące zasady obsługi terenów przyległych do drogi krajowej nr 30:

- 1) dla terenu 4.MN,U i 6.MN obsługa komunikacyjna poprzez drogę gminną nr ew. gr. 474dr poszerzoną o trójkąt widoczności oznaczony na rysunku planu jako Kpj: ciąg pieszo-jezdny;
- 2) dla terenu 1.US obsługa wyłącznie piesza.

5. W granicach linii rozgraniczających dróg dopuszcza się miejsca postojowe oraz sieci infrastruktury technicznej, dostosowane do klasy technicznej drogi, a także urządzenia i obiekty związane z obsługą komunikacji w trybie obowiązujących przepisów.

6. W granicach działek budowlanych lub w obiekcie budowlanym należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych, w tym dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową w minimalnych ilościach analogicznych jak wskazano w przepisach odrębnych dla dróg publicznych. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej – 2 m.p./1 mieszkanie (w tym jedno w garażu);
- 2) na terenach zabudowy usługowej – 1 m.p./50 m² p.u. lub 1 m.p. / 5 zatrudnionych;
- 3) na terenach sportu i rekreacji – 1 m.p. / 500 m² terenów sportu i rekreacji;
- 4) dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową – 1 stanowisko, jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 – 15 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszcza się dodatkowo uwzględnienie w bilansie przyulicznych miejsc postojowych z wykluczeniem możliwości bilansowania miejsc postojowych związanych z planowanymi funkcjami na terenie 4.MN,U, 1.US i 6.MN, jako przyulicznych drogi krajowej nr 30.

§ 12.

1. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki zaopatrzenia w wodę, za wyjątkiem terenów położonych w strefie ochronnej 150,0 m od cmentarza.

2. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej.

3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki odprowadzania wód opadowych.

4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. W przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz, ustala się przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne w zakresie systemu gazowego.

6. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego i niskiego napięcia;
- 2) należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

7. Dopuszcza się instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem instalacji wykorzystujących energię wiatru, w tym również mikroinstalacji wiatrowych.

8. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 13.

Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze względu na brak przedmiotu takich ustaleń.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 14.

Plan ustala stawkę procentową 10% dla terenów oznaczonych symbolem MN i 30% dla terenów pozostałych, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU NR 1.1, OBRĘB JĘDRZYCHOWICE

§ 15.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - dla zabudowy wolnostojącej – 900 m²;
 - dla zabudowy bliźniaczej – 700 m².

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 1.2, OBRĘB JĘDRZYCHOWICE

§ 16.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN,U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - b) parkingi i place,
 - c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) realizacja zabudowy w formie wolnostojącej;
- 2) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących;

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku usługowego: do 12,0 m;
- 7) wysokość do kalenicy budynków pozostałych: do 9,0 m;
- 8) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 9) dla budynków usługowych i gospodarczych dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.

§ 17.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.ZN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej;
- 2) dopuszczalne: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,02;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU NR 2.1, OBRĘB KOŹLICE.

§ 18.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - dla zabudowy wolnostojącej – 900 m²;
 - dla zabudowy bliźniaczej – 700 m².

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU NR 2.2, OBRĘB KOŻLICE.

§ 19.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 3.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 10,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 3.1, OBRĘB KUNÓW.

§ 20.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 4.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych;
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże;
 - c) parkingi i place;
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
 - 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 10,0 m;
 - 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
 - 7) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
 - 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
 - 9) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

§ 21.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2.MN,U.

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub usługowej;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - b) parkingi i place,
 - c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) realizacja zabudowy w formie wolnostojącej;
 - 2) przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków istniejących.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,90;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
 - 6) wysokość do kalenicy budynku usługowego: do 12,0 m;
 - 7) wysokość do kalenicy budynków pozostałych: do 9,0 m;
 - 8) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;

- 9) dla budynków usługowych i gospodarczych dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 11) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

§ 22.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie w formie lokali w budynkach usługowych,
 - b) parkingi i place,
 - c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ograniczenie zabudowy tylko do odtworzenia zabudowy historycznie istniejącej;
- 2) istniejącą zabudowę w przypadku jej remontu lub modernizacji należy odpowiednio zabezpieczyć przed wodami powodziowymi;
- 3) zgodnie z ustaleniami § 5.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) gabaryty obiektów zabytkowych: zgodnie z ustaleniami § 5;
- 6) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 7) teren położony jest w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% oraz w zasięgu obszaru Q0,2%, obowiązują ustalenia § 8 ust. 2 i §10 ust. 2 uchwały.

§ 23.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.ZP.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
- 2) uzupełniające: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zachować historyczne ukształtowanie terenu z uwzględnieniem istniejącej i planowanej zieleni.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,10;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%.
- 5) teren położony jest w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią Q10% i Q1% oraz w zasięgu obszaru Q0,2%, obowiązują ustalenia § 8 ust. 2 i § 10 ust. 2 uchwały.

§ 24.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.WS.

1. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: teren położony jest w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q10% i Q1% oraz w zasięgu obszaru Q0,2%, obowiązują ustalenia § 8 ust. 2 i § 10 ust. 2 uchwały.

§ 25.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.IT.

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) podstawowe: tereny infrastruktury technicznej;
 - 2) dopuszczalne: obiekty i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów infrastruktury technicznej.
2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,95;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,95;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%;
 - 5) gabaryty obiektów infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 4.1, OBREB ŁAGÓW.

§ 26.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 3.MN,U.

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub usługowej;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) zespoły kogeneracyjne o mocy elektrycznej 1.5 MW,
 - b) parkingi i place,
 - c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - 1) ograniczenie zabudowy tylko do odtworzenia zabudowy historycznie istniejącej;
 - 2) zgodnie z ustaleniami § 5.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
 - 5) gabaryty obiektów zabytkowych: zgodnie z ustaleniami § 5;
 - 6) gabaryty zespołu kogeneracyjnego dostosowane do technologii wytwarzania;
 - 7) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.

§ 27.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 2.ZP.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
- 2) uzupełniające: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zachować historyczne ukształtowanie terenu z uwzględnieniem istniejącej i planowanej zieleni.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,10;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 90%.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 4.2, OBREB ŁAGÓW.

§ 28.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 5.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 10,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.

§ 29.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2.ZN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej;
- 2) dopuszczalne: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,02;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

§ 30.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 2.WS.

1. Przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 4.3, OBRĘB ŁAGÓW

§ 31.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 6.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 30% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 10,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

§ 32.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 4.MN,U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - b) parkingi i place,

c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) realizacja zabudowy w formie wolnostojącej;
- 2) dopuszcza się handel hurtowy, obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych;
- 3) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m².

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,50;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku usługowego: do 12,0 m;
- 7) wysokość do kalenicy budynków pozostałych: do 9,0 m;
- 8) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 9) dla budynków usługowych i gospodarczych dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 11) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 600 m².

§ 33.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 3.ZN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej;
- 2) dopuszczalne: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,02;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

§ 34.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.US.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny sportu i rekreacji;
- 2) uzupełniające:
 - a) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
 - b) parkingi, place.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie placów i terenów zielonych.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,20;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80%;
- 5) wysokość do kalenicy obiektów sportowych: do 9,0 m;
- 6) dachy obiektów sportowych: dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20 – 50°; dopuszcza się dachy łukowe, trapezowe, kopuły;
- 7) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU NR 4.4, OBRĘB ŁAGÓW

§ 35.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 5.MN,U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i / lub usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - b) parkingi i place,
 - c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku usługowego: do 12,0 m;
- 7) wysokość do kalenicy budynków pozostałych: do 9,0 m;
- 8) dla zabudowy mieszkaniowej dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 50°;
- 9) dla budynków usługowych i gospodarczych dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 10) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.
- 11) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:
 - dla zabudowy wolnostojącej – 900 m²;
 - dla zabudowy bliźniaczej – 700 m²;
 - dla zabudowy szeregowej – nie ustala się.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU 4.5, OBRĘB ŁAGÓW

§ 36.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 2.U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy usługowej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie w formie lokali w budynkach usługowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej;
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
 - 5) wysokość do kalenicy budynku usługowego: do 12,0 m;
 - 6) wysokość do kalenicy budynków pozostałych: do 9,0 m;
 - 7) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 40 – 45°;
 - 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6.

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 4.6, OBRĘB ŁAGÓW.

§ 37.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 7.MN do 9.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) usługi dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
 - b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
 - c) parkingi i place,
 - d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy symetryczne, dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;

9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

- dla zabudowy wolnostojącej – 900 m²;
- dla zabudowy bliźniaczej – 700 m².

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENU NA ZAŁĄCZNIKU NR 5.1, OBRĘB TYLICE.

§ 38.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 10.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszczalne:

- a) usługi wbudowane lub dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
- b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
- c) parkingi i place,
- d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA PLANU DLA TERENÓW NA ZAŁĄCZNIKU NR 6.1, OBRĘB BIAŁOGÓRZE.

§ 39.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 11.MN.

1. Przeznaczenie terenu:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszczalne:

- a) usługi wbudowane lub dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych,
- b) budynki gospodarcze, w tym garaże,
- c) parkingi i place,
- d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,80;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,40;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50%;
- 5) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;
- 6) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 5,0 m;
- 7) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 45°;
- 8) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 11 ust. 6;
- 9) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m².

§ 40.

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 4.ZN.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej;
- 2) dopuszczalne: obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,02;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95%.

Przepisy końcowe

§ 41.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.

§ 42.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

MIJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH W GMINIE ZGORZELEC
OBRĘB JĘDRZYCHOWICE
RYSUNEK PLANU W SKALI 1 :1000

ZALĄCZNIK NR 1.1
DO UCHWAŁY NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- GRANICA PAŃSTWA
- GRANICA GMINY
- GRANICA OBRĘBÓW
- GRANICE OBRĘBÓW

Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH
ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

GRANICA STREFY "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI

STREFA ODDZIAŁYWANIA KOLEI E30

OZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 29 KWIEŹNIA 2019r.

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

Id: B2A3A4A2-D29F-4BB0-9258-2794406C2125. Podpisany



Strona 1

[illegible]

RYSUNEK PLANU W SKALI 1 : 1000

DO UCHWAŁY NR 251/21

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.




w skali 1 : 1000
woj. dolnośląskie powiat zgorzelecki
miejscowość Koalice
ulica
godło mapy 451.831.221
wydział geodezji i katastru urzędowo zatwierdzony 1965
wydział geodezji i katastru urzędowo zatwierdzony 1965

Indykator ewidencyjny materiału zasobu: P.025.222.208

2020-03-17


Zur CARSTY
Dobrych
Sylvia Festinska
Karlshagen



OBREĆ KOŹLICE


RYСУNEK PLANU W SKALI 1 : 1000

ZAŁĄCZNIK NR 2.1
DO UCHWAŁY NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 29 KWIEŹNIA 2019r.



GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE

Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

▲ ▲ ▲ ▲
NIEPRZEKACZALNA LINIA ZABUDOWY

6m — WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI

OZNACZENIA INFORMACYJNE

— — — — — PROPOWANE PODZIAŁY NA DZIAŁKI

GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM

**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH W GMINIE ZGORZELEC**

OBRĘB KOŹLICE


RYSUNEK PLANU W SKALI 1 : 1000

ZAŁĄCZNIK NR 2.2

DO UCHWAŁY NR 251/21

RADY GMINY ZGORZELEC

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE



LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
— LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MN TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

KDW TERENY DRÓG WEXNETRZNYCH



GRANICA STREFY "B"
HISTORYCZNEGO UKŁADU RURALISTYCZNEGO

GRANICA STREFY "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ


▲ ▲ ▲ ▲
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

6m ← WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI


POZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 30 KWIETNIA 2019r.



GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
W GMINIE ZGORZELEC

OBRĘB ŁĄGÓW
RYSUNEK PLANU W SKALI 1 :1000
ZAŁĄCZNIK NR 4.2
DO UCHWAŁY NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

—

 LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
O RÓŻNYM PRZYZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MN

 TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

ZN

 TERENY ZIELENI NIURZĄDZONEJ

WS

 TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH

KDD

 TERENY DRÓG PUBLICZNYCH; DOJAZDOWYCH

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

GRANICA STREFY "OW"
OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

GRANICA STREFY "B" HISTORYCZNEGO
UKŁADU RURALISTYCZNEGO

▲▲▲▲▲

 NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

→ 6m

 WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI


OZNACZENIA INFORMACYJNE

—


 GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 99 KWIEŚNIA 2019r.

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM




SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH
W GMINIE ZGORZELEC

OBRĘB ŁĄGÓW
RYSUNEK PLANU W SKALI 1 : 1000
ZAŁĄCZNIK NR 4.4
DO UCHWAŁY NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE

LINE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MN,U

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

KDW

TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH

GRANICA STREFY "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ

.....

NIERZECZALNA LINIA ZABUDOWY

6m

WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI



OZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

GRANICE STREFY SANITARNEJ OD CMENTARZA (50 m)

GRANICE STREFY SANITARNEJ OD CMENTARZA (150m)

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 29 KWIEŚNIA 2019r.



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH W GMINIE ZGORZELEC

OBRĘB ŁAGÓW


RYSUNEK PLANU W SKALI 1 :1000

ZAŁĄCZNIK NR 4.5

DO UCHWAŁY NR 251/21

RADY GMINY ZGORZELEC

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

 LINIE RÓZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

U TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

GRANICA STREFY "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ




GRANICA STREFY "B" HISTORYCZNEGO UKŁADU RURALISTYCZNEGO

6m — WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI

OZNACZENIA INFORMACYJNE

GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 29 KWIEŹNIA 2019r.




SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

- ☐ GRANICA PAŃSTWA
- ☐ GRANICA GMINY
- ☐ GRANICA OBREBÓW
- ☒ ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE


[Symbol granicy państwa]	GRANICA PAŃSTWA
[Symbol granicy gminy]	GRANICA GMINY
[Symbol granicy obrębów]	GRANICA OBRĘBÓW
[Symbol załącznika graficznego]	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021 r.



LEGENDA

	<u>OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE</u>
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH (W METRACH) ODLEGŁOŚCI
	<u>OZNACZENIA INFORMACYJNE</u>
	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM



antyfiktor ewidencji materiału zasobu: P0225 1998-79

Figure 1 shows a schematic diagram of the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a screen. A camera is positioned above the screen. A scale bar at the bottom indicates distances of 0 m, 10 m, and 20 m.

1997

EGO w skali : 1000
woj. dotychczas powiat zarzelecki
miejscowość Sylice
ulica - 451.331.184⁹⁹
miasto Głogów
aktualny właściciel - wydział pocztowy 1465
Głogów, ul. 1000, 1465


Organ prowadzący: Instytut Kartograficzny
wła materiały: mapy, plany, zdjęcia geodezyjne i kartograficzne
ogrodzenia: zabezpieczenie kartograficzne
zowanie: planowanie, projektowanie, wytyczenie
zowanie: projektowanie, wytyczenie
skana z innej części zasobu: mapy, plany, zdjęcia geodezyjne i kartograficzne

RYSUNEK PLANU W SKALI 1 : 1000

DO UCHWAŁY NR 251/21

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.



Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

 LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

MN
TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

GRANICA STREFY "OW"i
OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ


▲ ▲ ▲ ▲

6m — WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH
(W METRACH) ODLEGŁOŚCI



OZNACZENIA INFORMACYJNE



 GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

SCHEMAT PODZIAŁU NA ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE



WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 29 KWIEŹNIA 2019r.





**MIĘSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WYODRĘBNIONYCH CZĘŚCI OBRĘBÓW
GEODEZYJNYCH W GMINIE ZGORZELEC**

OBRĘB BIAŁOGÓRZE

RYSUNEK PLANU W SKALI 1 :1000

**ZAŁĄCZNIK NR 6.1
DO UCHWAŁY NR 251/21
RADY GMINY ZGORZELEC
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2021r.**

Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG: 2176)

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIAZUJĄCE

- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- MN** TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
- ZN** TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ
- STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
- GRANICA STREFY "B" HISTORYCZNEGO UKŁADU RURALISTYCZNEGO
- GRANICA STREFY "OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ
- NIEPRZEMRZACZALNA LINIA ZABUDOWY
- WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH (W METRACH) ODLEGŁOŚCI
- 6m

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZGORZELEC ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 46/19 RADY GMINY ZGORZELEC Z DNIA 29 KWIEŹNIA 2019r.

MAPA ZASADNICZA
w skali 1 : 10000
woj. dolnośląskie powiat zgorzelecki
miejscowość Białogóra
ulica
godło mapy 451-314-233
układ współrzędnych płaskich prostokątnych 1965
neodezyczny układ 1965, cienia Kronstadt

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:
Starosta Zgorzelecki

zwa materiału zasobu: operat techniczny; mapa topograficzna; mapo-
lingiograficzna; mapa ewidencyjna; mapa zasadnicza; kartograficz-
acowanie tematyczne; kartograficzne opracowanie specjal-
zowanie lotnicze lub satelitarne; ortofotomapa; numeryczny mo-
du; kopia bazy danych pozyskana z innej części zasobu; kopia materia-
zyskana z innej części zasobu; inny materiał zasobu.

edyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.0225.1.006.42
Z up. STAROSTY.....
2020-03-23

Dejmiński
Sylvia Rejslińska
Pracownik
W. Wydział Geodezji i Kartografii
Imię, nazwisko i podpis osoby

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 251/21

Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 27 września 2021 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w następujący sposób.

W związku z brakiem nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 251/21

Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 27 września 2021 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec rozstrzyga co następuje:

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec nie obciąża budżetu gminy w zakresie zadań związanych z realizacją infrastruktury technicznej oraz ich finansowania.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 251/21

Rady Gminy Zgorzelec

z dnia 27 września 2021 r.

Zalacznik9.xml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę

Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Rada Gminy Zgorzelec w dniu 30 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Nr 114/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została zbadana, przez Wójta zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zgorzelec. Ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w niniejszym uzasadnieniu przedstawiono:

- 1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4;
- 2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2;
- 3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Ad. 1). Art. 1 ust. 2

1) W zakresie wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ustalono przeznaczenie podstawowe jako:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej;
- U – tereny zabudowy usługowej;
- US – tereny sportu i rekreacji;
- ZP – tereny zieleni urządzonej;
- ZN – tereny zieleni nieurządzonej;
- WS – tereny wód powierzchniowych;
- KDD – tereny dróg publicznych: dojazdowych;
- KDW – tereny dróg wewnętrznych;
- Kpj – tereny ciągu pieszo-jezdnego;
- IT – tereny infrastruktury technicznej.

Wprowadzono również ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania poprzez realizację zabudowy mieszkaniowej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej oraz zabudowy usługowej w formie wolnostojącej. Dla terenów we wsi Łągów położonych wzdłuż drogi krajowej ustalono odpowiednio oddaloną od drogi linię zabudowy ze względu na znaczny hałas emitowany przez ruch komunikacyjny. Podobnie we wsi Jędrzychowice na rysunku planu wskazano strefę oddziaływania kolei E30.

2) W zakresie walorów architektonicznych i krajobrazowych ustalono wskaźniki i gabaryty dostosowane do projektowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wzdłuż cieków wodnych we wsi Jędrzychowice i Łągów oraz wzdłuż drogi we wsi Białogórze wprowadzono tereny zielone ZN. Dla terenów ZN ustalono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 95% terenu. Dla terenów ZP ustalono wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie minimum 90% terenu.

3) W zakresie wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych ustalono:

-obowiązek nieprzekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami: dla terenów MN - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dla terenów MN,U – jak dla zabudowy

mieszkaniowo – usługowej; dla terenów U – jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub domów opieki społecznej jedynie w przypadku lokalizacji tej funkcji; dla terenów ZP jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych jedynie w przypadku lokalizacji tej funkcji;

- ochronę wód powierzchniowych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych;

- gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na podstawie następujących zasad: dopuszcza się magazynowanie odpadów jedynie przez ich wytwórcę, stosownie do przepisów odrębnych; lokalizację miejsc magazynowania w.w. odpadów należy określać w oparciu o przepisy odrębne; w miejscach magazynowania w.w. odpadów należy uwzględniać możliwość ich selektywnego zbierania; zakazuje się tworzenia nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów; zakazuje się magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

- z terenów utwardzonych odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- działalność przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze objętym planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw obowiązują przepisy odrębne;

- obszar objęty planem położony jest częściowo w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych.

4)W zakresie wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz ochrony dóbr kultury współczesnej ustalono: obiekty wpisane do rejestru zabytków; obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków; stanowiska archeologiczne; granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej; granice strefy „B” historycznego układu ruralistycznego; granice strefy „OW” obserwacji archeologicznej. Dla obszarów zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Kunowie oraz zespołu folwarcznego w Łagowie objętych strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej ustalono stosowne wymogi i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

5)W zakresie ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – wprowadzono ustalenia jak wyżej w pkt 2. Dla osób niepełnosprawnych zapewniono możliwość korzystania z miejsc parkingowych w ilości: dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową: 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15.

6)W zakresie walorów ekonomicznych przestrzeni stwierdzono zasadność opracowania planu dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych w gminie Zgorzelec, ze względu na uwarunkowania:

- uwzględnienie istniejącej zabudowy oraz jej kontynuację z możliwości przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej;

- dogodne powiązania komunikacyjne w układzie dróg zbiorczych i dojazdowych, powiązanych z drogą krajową;

- możliwości i perspektywy dalszego rozwoju poszczególnych wsi ze względu na istniejące uwarunkowania społeczne i ekonomiczne;

7)W zakresie prawa własności stwierdzono prawo własności do dysponowania gruntami właścicieli terenu.

8)W zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa nie wprowadzono ustaleń, ze względu na brak przedmiotu tych ustaleń.

9)W zakresie potrzeb interesu publicznego nie wprowadzono ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

10)W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych wprowadzono ustalenia:

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki zaopatrzenia w wodę za wyjątkiem terenów położonych w strefie ochronnej 150,0 m od cmentarza;

-odprowadzanie ścieków – do kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej;

-odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej; dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki odprowadzania wód opadowych;

-zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń; w przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

-zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne w zakresie systemu gazowego;

-dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego i niskiego napięcia; należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy;

-dopuszcza się instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem instalacji wykorzystujących energię wiatru, w tym również mikroinstalacji wiatrowych;

-w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

11)W zakresie zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad planem miejscowym, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: informacje o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu zamieszczono na stronie internetowej urzędu oraz w lokalnej prasie ze stosownym zapisem o możliwości składania wniosków i uwag do opracowania.

12)W zakresie zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zostały zachowane wymagania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych, w tym ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.

13)W zakresie potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, dla celów zaopatrzenia w wodę wprowadzono wcześniej przytoczone ustalenia z zakresu ochrony środowiska oraz infrastruktury technicznej.

Ad. 1). Art. 1 ust. 3

Ustalając przeznaczenie terenu oraz potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu organ zważył interes publiczny i interesy prawne. Przeprowadzone zostały również analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Podjęcie prac nad planem wynika z porządkowania ładu przestrzennego w poszczególnych obrębach wiejskich w zakresie dostosowania ustaleń planów obowiązujących do zmiany układu komunikacji, dokonanych podziałów nieruchomości oraz zmiany sposobu użytkowania terenu. Podjęcie prac nad planem wynika również z wniosków złożonych przez osoby fizyczne do sporządzonego w 2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zgorzelec. Do planu wzięto pod uwagę wnioski, które uzyskały niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia i zostały ujęte w obowiązującym Studium. Rozpatrzono także potrzeby własne gminy w zakresie rozszerzenia usług publicznych.

Ad. 1). Art. 1 ust. 4

Przy lokalizowaniu nowej zabudowy uwzględnione zostały wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez:

1)tereny objęte planem posiadają dostęp do dróg publicznych, w tym drogi krajowej poprzez obsługę z dróg klas niższych; istniejąca i nowa zabudowa została zaplanowana z uwzględnieniem możliwości wykorzystania dostępu do istniejących dróg publicznych; natomiast wewnątrz struktur urbanistycznych przewidziano drogi dojazdowe i wewnętrzne powiązane z układem dróg publicznych;

2)istniejąca i nowa zabudowa została zlokalizowana w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu poprzez zapewnienie dostępu do istniejącej sieci dróg publicznych i tym samym możliwości korzystania z transportu zbiorowego.

3) lokalizacja zabudowy nie spowoduje utrudnienia w przemieszczaniu się pieszych i rowerzystów; przy lokalizacji nowej zabudowy zaplanowano drogi w liniach rozgraniczających umożliwiającą budowę chodników i poboczy;

4) nowa zabudowa została zlokalizowana jako uzupełnienie istniejącej zabudowy oraz jako kontynuacja istniejącej struktury funkcjonalno – przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego układu komunikacyjnego, w granicach poszczególnych jednostek osadniczych gminy Zgorzelec.

Ad. 2).

Projekt planu jest zgodny z wynikami analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Zgorzelec. Zgodnie z par. 1 ust. 2, Uchwały Nr 138/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2016 r. stwierdza się potrzebę kontynuacji prac nad aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju Gminy Zgorzelec.

Ad. 3).

Na podstawie przeprowadzonych w prognozie skutków finansowych, szacunków i obliczeń, należy stwierdzić, że wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie korzystne dla Gminy. Wystąpią przychody wynikające z podatków od gruntów, od budynków, od gruntów rolnych i leśnych, przychody z tytułu sprzedaży gruntów oraz przychody wynikające opłaty planistycznej.

Do niniejszego planu została sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W gazecie, na tablicy ogłoszeń urzędu i w sołectwach Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze oraz na stronie internetowej urzędu ukazało się ogłoszenie / obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec o przystąpieniu do sporządzenia planu z możliwością składania wniosków do projektu planu z zakresu ochrony środowiska.

W gazecie, na tablicy ogłoszeń urzędu i w sołectwach Jędrzychowice, Koźlice, Kunów, Łagów, Tylice i Białogórze oraz na stronie internetowej urzędu ukazało się ogłoszenie / obwieszczenie Wójta Gminy Zgorzelec o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 18 maja do 17 czerwca 2021 r. z możliwością składania uwag do opracowania do dnia 01 lipca 2021 r. W dniu 02 czerwca 2021 r. odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego. W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynęła 1 uwaga, która w całości została uwzględniona.

Projekt planu uzyskał stosowne opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58.

-Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – *opinia pozytywna z dnia 18 września 2020 r.*

-Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu – *opinia pozytywna z dnia 17 września 2020 r.*