

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		GOZDANIN - świetlica wiejska			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
		16	m³	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm²	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY	m		
		2x1,5mm²	m	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
4	KNNR 5 d.1 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 d.1 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
		16	m³	16.000	
				RAZEM	16.000
6	KNNR 5 d.1 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		48	szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNNR 5 d.1 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 20 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 10 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		192	m	192.000	
				RAZEM	192.000
10	KNNR 5 d.1 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm²	szt.		
		112	szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
11	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 d.1 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 d.1 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 2 d.1 1602-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
16	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
17	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		JĘDRZYCHOWICE - stadion			
18	KNNR 5 d.2 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m³	40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY- 5x10mm² 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
20	KNNR 5 d.2 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x1,5mm² 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
21	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w go- towych korytkach i na drabinkach bez mocowania 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNNR 5 d.2 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III- IV 40	m³ m³	 40.000	
				RAZEM	40.000
23	KNNR 5 d.2 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 72	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
24	KNNR 5 d.2 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 30 kW) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.2 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm² układane w goto- wych korytkach (przewody solarne) 288	m m	 288.000	
				RAZEM	288.000
26	KNNR 5 d.2 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm² 160	szt. szt.	 160.000	
				RAZEM	160.000
27	KNNR 5 d.2 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyl. p.poż AC 4-stringowy 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 5 d.2 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 5 d.2 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000
32	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		RADOMIERZYCE - CRT			
33	KNNR 5 d.3 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 35	m³ m³	 35.000	
				RAZEM	35.000
34	KNNR 5 d.3 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY- 5x16mm² 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000
35	KNNR 5 d.3 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x1,5mm² 110	m m	 110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNNR 5 d.3 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNNR 5 d.3 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 35	m ³ m ³	35.000	
				RAZEM	35.000
38	KNNR 5 d.3 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 88	szt. szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
39	KNNR 5 d.3 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 40 kW) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 5 d.3 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 352	m m	352.000	
				RAZEM	352.000
41	KNNR 5 d.3 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 192	szt. szt.	192.000	
				RAZEM	192.000
42	KNNR 5 d.3 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNNR 5 d.3 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.3 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 2 d.3 1602-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
47	KNNR 5 d.3 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
48	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		ŻARSKA WIEŚ - szkoła			
49	KNNR 5 d.4 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 42	m ³ m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
50	KNNR 5 d.4 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm ² 254	m m	254.000	
				RAZEM	254.000
51	KNNR 5 d.4 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x1,5mm ² 130	m m	130.000	
				RAZEM	130.000
52	KNNR 5 d.4 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
53	KNNR 5 d.4 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 42	m ³ m ³	42.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNNR 5 d.4 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 72	szt.		
			szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
55	KNNR 5 d.4 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNNR 5 d.4 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 288	m		
			m	288.000	
				RAZEM	288.000
57	KNNR 5 d.4 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 160	szt.		
			szt.	160.000	
				RAZEM	160.000
58	KNNR 5 d.4 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNNR 5 d.4 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyl. p.poż AC 4-stringowy 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNNR 5 d.4 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNNR 5 d.4 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNNR 2 d.4 1602-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów 90	m		
			m	90.000	
				RAZEM	90.000
63	KNNR 5 d.4 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 44	pomiar		
			pomiar	44.000	
				RAZEM	44.000
64	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		TYLICE - świetlica wiejska			
65	KNNR 5 d.5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 16	m ³		
			m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
66	KNNR 5 d.5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2 52	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
67	KNNR 5 d.5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 2x1,5mm2 52	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
68	KNNR 5 d.5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
69	KNNR 5 d.5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 16	m ³		
			m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
70	KNNR 5 d.5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 44	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
71	KNNR 5 d.5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 20 kW)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNNR 5 d.5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 10 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNNR 5 d.5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		176	m	176.000	
				RAZEM	176.000
74	KNNR 5 d.5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		104	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
75	KNNR 5 d.5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNNR 5 d.5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNNR 5 d.5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNNR 5 d.5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNNR 2 d.5 1602-02	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
80	KNNR 5 d.5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
81	KNNR 5 d.5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6		GRONÓW-Świetlica			
82	KNNR 5 d.6 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
83	KNNR 5 d.6 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm ²	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
84	KNNR 5 d.6 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
85	KNNR 5 d.6 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
86	KNNR 5 d.6 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNNR 5 d.6 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
88	KNNR 5 d.6 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		72	szt.	72.000	
				RAZEM	72.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNNR 5 d.6 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNNR 5 d.6 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNNR 5 d.6 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNNR 5 d.6 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNNR 5 d.6 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
94	KNNR 5 d.6 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		PRZESIECZANY-Świetlica			
95	KNNR 5 d.7 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
96	KNNR 5 d.7 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
97	KNNR 5 d.7 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
98	KNNR 5 d.7 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
99	KNNR 5 d.7 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNNR 5 d.7 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
101	KNNR 5 d.7 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
102	KNNR 5 d.7 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNNR 5 d.7 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104	KNNR 5 d.7 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNNR 5 d.7 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNNR 5 d.7 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	22.000
107	KNNR 5 d.7 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8		KOŹMIN-Świetlica			
108	KNNR 5 d.8 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
109	KNNR 5 d.8 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
110	KNNR 5 d.8 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
111	KNNR 5 d.8 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
112	KNNR 5 d.8 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
113	KNNR 5 d.8 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solenne)	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
114	KNNR 5 d.8 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
115	KNNR 5 d.8 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNNR 5 d.8 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyl. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 5 d.8 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNNR 5 d.8 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne brygosczielne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNNR 5 d.8 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		22	miar	22.000	
				RAZEM	22.000
120	KNNR 5 d.8 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9		JERZMANKI-Szkoła			
121	KNNR 5 d.9 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
122	KNNR 5 d.9 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x10mm2	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
123	KNNR 5 d.9 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x4mm2	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
124	KNNR 5 d.9 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
125	KNNR 5 d.9 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		94	szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
126	KNNR 5 d.9 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 30 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNNR 5 d.9 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 10 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	KNNR 5 d.9 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		376	m	376.000	
				RAZEM	376.000
129	KNNR 5 d.9 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		204	szt.	204.000	
				RAZEM	204.000
130	KNNR 5 d.9 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	KNNR 5 d.9 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
132	KNNR 5 d.9 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNNR 5 d.9 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134	KNNR 5 d.9 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		44	pomiar	44.000	
				RAZEM	44.000
135	KNNR 5 d.9 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
136	KNNR 9 d.9 0203-08	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
137	KNNR 9 d.9 0804-06	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m układanych w budynkach i budowlach	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10		RĘCZYN-Świetlica			
138	KNNR 5 d.10 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
139	KNNR 5 d.10 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
140	KNNR 5 d.10 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
141	KNNR 5 d.10 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		40	szt.	40.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.000
142 d.10	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143 d.10	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
144 d.10	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
145 d.10	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
146 d.10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
147 d.10	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
148 d.10	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
149 d.10	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
150 d.10	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11		SPYTKÓW-Świetlica			
151 d.11	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
152 d.11	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm ²	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
153 d.11	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
154 d.11	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
155 d.11	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (Inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156 d.11	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
157 d.11	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		96	szt.	96.000	
				RAZEM	96.000
158 d.11	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.11	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNNR 5 d.11 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNNR 5 d.11 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNNR 5 d.11 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
163	KNNR 5 d.11 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12		TRÓJCA-OSP			
164	KNNR 5 d.12 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
165	KNNR 5 d.12 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
166	KNNR 5 d.12 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
167	KNNR 5 d.12 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem)	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
168	KNNR 5 d.12 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNNR 5 d.12 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solarne)	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
170	KNNR 5 d.12 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.		
		80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
171	KNNR 5 d.12 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNNR 5 d.12 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNNR 5 d.12 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174	KNNR 5 d.12 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNNR 5 d.12 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		22	pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
176	KNNR 5 d.12 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13		ŻARSKA WIEŚ-Świetlica			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177	KNNR 5 d.13 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
178	KNNR 5 d.13 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
179	KNNR 5 d.13 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
180	KNNR 5 d.13 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
181	KNNR 5 d.13 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNNR 5 d.13 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 144	m m	 144.000	
				RAZEM	144.000
183	KNNR 5 d.13 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 88	szt. szt.	 88.000	
				RAZEM	88.000
184	KNNR 5 d.13 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNNR 5 d.13 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNNR 5 d.13 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
187	KNNR 5 d.13 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne brygoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
188	KNNR 5 d.13 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000
189	KNNR 5 d.13 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14		RADOMIERZYCE-GOK			
190	KNNR 5 d.14 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
191	KNNR 5 d.14 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
192	KNNR 5 d.14 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
193	KNNR 5 d.14 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 44	szt. szt.	 44.000	
				RAZEM	44.000
194	KNNR 5 d.14 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 20 kW) 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
195	KNNR 5 d.14 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 176	m m	176.000	
				RAZEM	176.000
196	KNNR 5 d.14 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 104	szt. szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
197	KNNR 5 d.14 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
198	KNNR 5 d.14 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył. p.poż AC 4-stringowy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
199	KNNR 5 d.14 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNNR 5 d.14 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	KNNR 5 d.14 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	22.000	
				RAZEM	22.000
202	KNNR 5 d.14 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15		RADOMIERZYCE-OSP			
203	KNNR 5 d.15 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
204	KNNR 5 d.15 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x16mm ² 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
205	KNNR 5 d.15 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
206	KNNR 5 d.15 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 74	szt. szt.	74.000	
				RAZEM	74.000
207	KNNR 5 d.15 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 30 kW) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNNR 5 d.15 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 296	m m	296.000	
				RAZEM	296.000
209	KNNR 5 d.15 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ² 164	szt. szt.	164.000	
				RAZEM	164.000
210	KNNR 5 d.15 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
211	KNNR 5 d.15 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wył. p.poż AC 4-stringowy 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
212	KNNR 5 d.15 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
213 d.15	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne Jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.15	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000
215 d.15	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16		TRÓJCA-Szkoła			
216 d.16	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
217 d.16	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x6mm2 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
218 d.16	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
219 d.16	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 72	szt. szt.	 72.000	
				RAZEM	72.000
220 d.16	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 15 kW) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
221 d.16	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solenne) 288	m m	 288.000	
				RAZEM	288.000
222 d.16	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 160	szt. szt.	 160.000	
				RAZEM	160.000
223 d.16	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
224 d.16	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyt. p.poż AC 4-stringowy 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
225 d.16	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
226 d.16	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
227 d.16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 44	pomiar pomiar	 44.000	
				RAZEM	44.000
228 d.16	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
17		ZGORZELEC-KOŚCIUSZKI-Budynek biurowy			
229 d.17	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230 d.17	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY-5x16mm2 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
231 d.17	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
232 d.17	KNNR 5 0406-04	Aparaty elektryczne o masie do 20 kg (panele fotowoltaiczne 415W wraz z mocowaniem) 96	szt. szt.	 96.000	
				RAZEM	96.000
233 d.17	KNNR 5 0406-07	Aparaty elektryczne o masie do 100 kg (inwerter 40 kW) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
234 d.17	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach (przewody solarne) 384	m m	 384.000	
				RAZEM	384.000
235 d.17	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 208	szt. szt.	 208.000	
				RAZEM	208.000
236 d.17	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - PV - (Rozdzielnica IF AC/DC) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.17	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wyl. p.poż AC 4-stringowy 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
238 d.17	KNNR 5 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg (dostosowanie rozdzielnic RNN do nowych warunków pracy) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
239 d.17	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - Przycisk ppoż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
240 d.17	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 22	pomiar pomiar	 22.000	
				RAZEM	22.000
241 d.17	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
242 d.17	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - moduły transmisji bezprzewodowej 21	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
243 d.17	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
244 d.17	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - skrętka kat. 5e 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000