MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

działek położonych w miejscowości Żarska Wieś gm. Zgorzelec

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.8.2022
Województwo		dolnośląskie
Powiat		zgorzelecki
Miejscowość		Zgorzelec
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	022507_2
	nazwa	Zgorzelec
Obręb ewidencyjny	identyfikator	022507_2.0022
	nazwa	Żarska Wieś
Numer sekcji	5.150.21.15.1.1;5.150.21.15.1.2	Skala 1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w Księgach Wieczystych.

Mapa została wykonana dla obiektu liniowego i kubaturowego.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie - art. 48 ust. 1 pkt 3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Granice i numery działek naniesiono z operatu ewidencji gruntów.

Niniejsza mapa nadaje się do celów projektowych	Aktualizację mapy wykonano dnia 23.02.2022r.
Linia rozgraniczająca teren o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZT	zlec.3/2022 Linia zabudowy
ZBIGNIEW MEDWECKI Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Geodeta uprawniony Nr rej. GUGIK 4865 59 - 800 Lubań, ul. Pastelowa 35 tel. 601 716 161 Regon 003272584 NIP 613 - 000 - 16 - 04	Geodeta Uprawniony Nr Rej. 19507 inż. Jacek Medwecki
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

OŚWIADCZENIE O POZYTYWNYM WYNIKU WERYFIKACJI

Zgodnie z art. 12b ust. 5a - 5c ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020.276.z późn. zm.)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Zgorzelecki
Wykonawca prac geodezyjnych	ZBIGNIEW MEDWECKI Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Geodeta uprawniony Nr rej. GUGIK 4865 59 - 800 Lubań, ul. Pastelowa 35 tel. 601 71 61 61 Regon 003272584 NIP 613 - 000 - 16 - 04
Ident. zgłoszenia prac	GK.6640.8.2022
Ident. materiału zasobu	P.0225.2022.304
Nr protokołu	Protokół nr 1
Data sporządzenia pozytywnego protokołu	21.03.2022r.
imię, nazwisko i podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Geodeta Uprawniony Nr Rej. 19507 inż. Jacek Medwecki



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ OCZYSZCZALNIĘ

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z RUR PVC-U, SDR34, SN8 UKŁADANA W GRUNCIE W ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM I ZABEZPIECZONYM WYKOPIE OTWARTYM NA PROJEKTOWANYM PODŁOŻU GRUNTOWYM; (TI) - RURY KANALIZACYJNE PVC-I, SDR34, SN8 TERMICZNE (PREIZOLOWANE).
- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR POLIETYLENOWYCH PE100RC, SDR11, UKŁADANA W GRUNCIE W TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ - W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ FI350 WPROWADZANEJ W GRUNT METODĄ BEZWYKOPOWĄ - PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO.
- E - PROJEKTOWANE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE WEWNĘTRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ (WLZ) OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SANITARNYCH UKŁADANE W GRUNCIE W WYKOPIE OTWARTYM I METODAMI BEZWYKOPOWYMI.
- PROJEKTOWANE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE WEWNĘTRZNEJ LINII KABLOWEJ ZASILAJĄCEJ (WLZ) OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SANITARNYCH UKŁADANE W GRUNCIE W TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ - W RURZE OSŁONOWEJ FI110 ROS-Z (RHDPEp) WPROWADZANEJ W GRUNT METODĄ BEZWYKOPOWĄ - PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO.
- PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA STALOWA DO KANALIZACJI SANITARNEJ LUB TWORZYWOWA DO KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO.

S_ - PROJEKTOWANE STUDNIE ø1200 BETONOWE LUB FI425 TWORZYWOWE NA PRZEWODZIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ.
B_ - PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA WEWNĘRZNYCH KANALIZACJI SANITARNYCH BUDYNKÓW O NUMERACH 112-115 Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ.
COV - PROJEKTOWANA SZCZELNA HERMETYCZNA BEZOBSŁUGOWA KONTENEROWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH (MAX PRZEPŁYW 11,3 m3/h, RLM:75) Z PRZEPOMPOWNIĄ ZABUDOWANA W GRUNCIE W ŻELBETOWYM OTWARTYM SZCZELNYM PREFABRYKOWANYM ZBIORNIKU DOZIEMNYM. KOMORA NIENAPOWIETRZANA O POJ. OK. 2,0m3.
KL - PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA OSAD ø1900 POJM. 5,7M3 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZINTEGROWANY Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW COV ZABUDOWANY W GRUNCIE W ŻELBETOWYM OTWARTYM SZCZELNYM PREFABRYKOWANYM ZBIORNIKU DOZIEMNYM RAZEM Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW.
ZB - PROJEKTOWANY ŻELBETOWY OTWARTY SZCZELNY PREFABRYKOWANY ZBIORNIK DOZIEMNY PRZECIWDZIAŁAJĄCY WYPOROWI OCZYSZCZALNI PRZEZ WODY GRUNTOWE W KAŻDYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH. WYMIARY ZEWNĘTRZNE NA RYSUNKU. DOPUSZCZA SIĘ NIEZNACZNĄ ZMIANĘ WYMIARÓW ZBIORNIKA JEŚLI WYNIKA TO Z WYMIARÓW MODUŁÓW ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZBIORNIKÓW DOSTĘPNYCH NA RYNKU LUB ZASTOSOWANEGO TYPU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH - WYMIARY ZBIORNIKA POWINNY UMOŻLIWIĆ ZABUDOWĘ W NIM WSZYSTKICH ELEMENTÓW OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OS.
OV - PROJEKTOWANA STUDZIENKA DO POBORU PRÓBEK.
ODP - PROJEKTOWANY ODPŁYW (WYLOT) OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
DP - PROJEKTOWANY DOPŁYW (WLOT) ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
KZ - PROJEKTOWANA KLAPA ZWROTNA ZABUDOWANA W STUDNI BETONOWEJ ø1200.
WL - PROJEKTOWANY WYLOT OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO ROWU RB.
KSP - PROJEKTOWANA TYMCZASOWA TECHNOLOGICZNA KOMORA MONTAŻOWA PRZECISKOWA STARTOWA DO WYKONANIA PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO; PO ZAKOŃCZENIU PRAC KOMORA ZASYPANA A TEREN ODTWORZONY.
KKP - PROJEKTOWANA TYMCZASOWA TECHNOLOGICZNA KOMORA MONTAŻOWA PRZECISKOWA KOŃCOWA ODBIORCZA DO WYKONANIA PRZECISKU PNEUMATYCZNEGO; PO ZAKOŃCZENIU PRACA KOMORA ZASYPANA A TEREN ODTWORZONY.
ZK1e-1P-S - SZAFKA ELEKTRYCZNA POMIAROWA PROJEKTOWANA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH OS WG ODRĘBENGO OPRACOWANIA WYKONYWANA PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY.
RZ - PROJEKTOWANA SZAFKA ELEKTRYCZNA ZASILAJĄCA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW SANITARNYCH COV I OŚWIETLENIA ROBOCZEGO ZEWNĘTRZNEGO OCZYSZCZALNI.
L1 - PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE ROBOCZE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ZAMONTOWANE NA WSPORNIKU.
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE OCHRONNE PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH OS Z SIATKI STALOWEJ.
- GRANICE DZIAŁEK.
0.B.01-03 MAŁOŚREDNICOWE OTWORY BADAWCZE W CELU OKREŚLENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH PODŁOŻA BUDOWLANEGO. OTWORY BADAWCZY WYKONANE PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD GEOTECHNIKI I HYDROTECHNIKI W MIESIĄCU KWIETNIU 2022r.

Nie wyklucza się istnienia innych sieci infrastruktury podziemnej nie ujętej w inwentaryzacji geodezyjnej.
Prace w okolicach kolizji z innymi sieciami (do 2,0 m z kolizją, ale nie mniej niż wymaga właściciel sieci) prowadzić ręcznie wcześniej wykonując w miejscach spodziewanych i przypuszczalnych kolizji ręczne wykopy punktowe wyjaśniające lokalizację kolizji.
Należy przy tym przestrzegać również wytycznych narzuconych przez właścicieli, bądź użytkowników wspomnianych sieci lub obiektów.
Przy skrzyżowaniach przewodów z innymi sieciami kolizje rozwiązywać zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną, wg wytycznych właścicieli sieci pod ich nadzorem w sposób chroniący przed uszkodzeniem i zapewniający bezpieczne użytkowanie

Opis techniczny PZT
Projekt Zagospodarowania Terenu czytać razem z pozostałymi rysunkami opracowania i razem z opisem technicznym całości opracowania.

WS, 21ZN, 23ZN, 4ZP, 3KDZ, 4MW
- oznaczenia zgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

POTWIERDZA SIĘ ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Janusz Głuszek

PRODOMAR INŻ.MARIUSZ SMRECZYŃSKI UL.ARMII KRAJOWEJ 30 59-800 LUBAŃ, POLSKA NIP PL 613-136-34-10 REGON 020119961 prodomar@op.pl tel. 0048/75/649 51 92 tel./fax 0048/75/649 51 93 tel. kom. +48 512 334 619 wer.2021-07	INWESTOR: GMINA ZGORZELEC UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 70 59-900 ZGORZELEC	TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I ELEKTROENERGETYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ OCZYSZCZALNIĘ	SKALA: 1:500
	NAZWA I ADRES OBIEKTU: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I KANALIZACJA SANITARNA DZ.NR: 85/3, 85/4, 422, AM 1, OBRĘB 0022 ŻARSKA WIEŚ DZ.NR: 420, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/9, AM 2, OBRĘB 0022 ŻARSKA WIEŚ, TERYT 022507_2 ŻARSKA WIEŚ, POCZTA 59-900 ZGORZELEC	PROJEKTANT/OPRACOWUJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA: MGR INŻ. JANUSZ GŁUSZEK DOIIB DOS/IS/0178/01, nr upr.: 2013/89, 2337/92, 2530/94 w J.G. specjalność inst-inż bez ogran. OPRACOWUJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA: MGR INŻ. MAREK KIEROŃ DOIIB DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05 specjalność inst. elektr. i elektroenerget. bez ogran. SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA (DATA SPRAWDZENIA): MGR INŻ. ANDRZEJ BURDYNOWSKI (26-04-2022) DOIIB DOS/IS/0390/01 nr upr.: 2517/93,2612/94 w Jel.Górze specjalność inst.-inż. bez ograniczeń	FORMAT RYSUNKU: A1 NR RYSUNKU: 1/PZT BRANŻA: INST. SANITARNA I ELEKTRYCZNA
	STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ELEMENT OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA (DATA SPRAWDZENIA): MGR INŻ. ADAM SZEWCZYK (26-04-2022) DOIIB DOS/IE/0160/01, nr upr.: 82/DOS/04 specjalność inst. elektr. i elektroenerget. bez ogran. ASYSTENT: MGR INŻ. MARIUSZ SMRECZYŃSKI	DATA SPORZĄDZENIA: 26-04-2022

Copyright © by PRODOMAR