

SKALA 1 : 1 000

SKALA 1 : 1 000




# WYSOKOŚCIOWY OWANIA TERENU

## WZNEJ DOJAZDOWEJ SCOWOŚCI ŁAGÓW

nr 664/2

00



### Legenda :

- droga o projektowanej nawierzchni asfaltowej o szer. jezdni 3,5 m z pobocznymi szer. po 0,5 m
- Mj - projektowana mijanka drogowa
- 2 %  
0+300  
W - 4  
- spadek poprzeczny jezdni
- kilometr drogi
- wierzchołek łuku
- karczowanie krzaków
- granice działek inwestycyjnych

### Zestawienie łuków

L.p.	$\alpha$	$\alpha/2$	R	$\text{tg } \alpha/2$	$\cos \alpha/2$	PSK (m)	T (m)	SW (m)	km łuku a	km łuku z	Kierunek łuku
W 1	7	3,5	150	0,0612	0,9981	18,33	9,17	0,28	0+085,00	0+103,33	Prawy
W 2	15	7,5	100	0,1317	0,9914	26,18	13,17	0,86	0+332,33	0+358,51	Prawy
W 3	11	5,5	100	0,0963	0,9954	19,20	9,62	0,46	0+524,51	0+543,71	Prawy
W 4	12	6	30	0,1051	0,9945	6,29	3,15	0,16	0+543,71	0+550,00	Lewy

<b>Temat :</b>	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagów o długości 0,550 km	<b>Branża :</b> drogowa
<b>Adres :</b>	Obwód Łagów - cz. dz. nr 664/2	<b>Stadium :</b> PB
<b>Tytuł rysunku :</b>	Plan sytuacyjno-wysokościowy Projekt zagospodarowania terenu	<b>Skala :</b> 1 : 1 000
<b>Inwestor :</b>	Gmina Wiejska Zgorzelec	<b>Nr rys.</b> 2
<b>Projektant :</b>	inż. JAN ALEKSANDROWICZ Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOŚ/WM/0132/01	<b>Data :</b> V 2023 r.