

ID.271.3.2019

## **Budowa świetlicy wiejskiej w Gozdaninie**

### **WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 1**

Zgodnie z obecnym projektem zagospodarowania terenu na wprost wjazdu na plac znajduje się słup elektryczny. Czy Zamawiający dostarczy poprawiony projekt?

#### **Odpowiedź nr 1**

Nie. Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu. Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych po geodezyjnym wytyczeniu zostanie stwierdzone zbliżenie zjazdu ze słupem energetycznym należy dokonać przesunięcia wjazdu-wejścia na teren działki.

#### **Pytanie nr 2**

Obecnie stojak na rowery projektowany jest na trawniku przy parkingu, czy doduszana będzie zmiana jego położenia na wyznaczone przez użytkownika/zamawiającego miejsce na terenie utwardzonym?

#### **Odpowiedź nr 2**

Nie. Wykonać zgodnie z projektem.

#### **Pytanie nr 3**

Czy pod kostkę wystarczy sama podsypka piaskowa 3 cm (opis/rysunki), czy ma być zastosowany miąż bazaltowy (przedmiar), czy piasek ze stabilizacją cementem (tak jak w przedmiarze dla pochylni)?

#### **Odpowiedź nr 3**

Podbudowy pod kostkę mają zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym. Jeżeli wykonawca będzie chciał zastosować alternatywne rozwiązanie o nie gorszych parametrach technicznych Zamawiający rozważy dopuszczenie zmian w tym zakresie.

#### **Pytanie nr 4**

Jakie należy zastosować krawężnik: 10x30(opis) czy 15x35 cm(rysunek)? Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika 15x30 cm? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące ułożenia krawężników.

**Odpowiedź nr 4**

Krawężniki mają zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym częścią rysunkową uszczegóławiającą opis techniczny.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o sprecyzowanie projektowanego ogrodzenia – kolorystyka, min. grubość prętów, materiał/ilość sztachet.

**Odpowiedź nr 5**

Parametry techniczne ogrodzenia zostały szczegółowo przedstawione w części opisowej projektu budowlanego - str. nr 18 i 19.

**Pytanie nr 6**

Zgodnie z obecnym projektem zagospodarowania terenu ogrodzenie biegnie również przez rów – czy jest to omyłka w rysunku? – czy podana w przedmiarze długość płotu 1,5 m dotyczy wyłącznie części zagospodarowania? Prosimy o oznaczenie na projekcie zakresu ogrodzenia do wykonania w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź nr 6**

Należy wykonać ogrodzenie zgodnie z przedstawionym jego przebiegiem w projekcie budowlanym. W miejscu istniejącego rowu ze względu na jego niedużą szerokość słupki mocujące należy zamontować po obu jego stronach zachowując kontynuację ogrodzenia.

**Pytanie nr 7**

Czy należy zastosować trzpienie żelbetowe w ścianach kolankowych, jeżeli tak to ile i jakie?

**Odpowiedź nr 7**

Budynek należy wybudować zgodnie ze sztuką budowlaną wobec czego słupki żelbetowe muszą być wykonane w rozstawie co 1,2-1,5m.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o uszczegółowienie dotyczące przyjętej stolarki drzwiowej (rodzaj materiału, wypełnienie, kolorystyka).

**Odpowiedź nr 8**

Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z informacjami podanymi w części rysunkowej i opisowej projektu budowlanego.

**Pytanie nr 9**

Czy drzwi wejściowe mają być takie jak w przedmiarze - PCV? Prosimy o podanie jakie wymagania mają spełniać m.in. minimalne wsp. przenikania ciepła.

**Odpowiedź nr 9**

Drzwi wejściowe należy wykonać zgodnie z informacjami podanymi w części rysunkowej i opisowej projektu budowlanego. Parametry techniczne drzwi dotyczące współczynnika przenikania ciepła muszą spełniać aktualne wymagania obowiązujących przepisów.

**Pytanie nr 10**

Czy stolarka okienna ma być wykonana z PCV czy drewniana? Jaki ma być kolor stolarki okiennej? Jakie wymagania mają spełniać m.in. minimalne wsp. przenikania ciepła?

**Odpowiedź nr 10**

Stolarkę okienną należy wykonać zgodnie z informacjami podanymi w części rysunkowej i opisowej projektu budowlanego. Parametry techniczne stolarki okiennej dotyczące współczynnika przenikania ciepła muszą spełniać aktualne wymagania obowiązujących przepisów.

**Pytanie nr 11**

Czy wymiary podane w zestawieniu stolarki są wymiarami otworu?

**Odpowiedź nr 11**

Wymiary stolarki zostały podane na rzutach kondygnacji oraz w zestawieniu stolarki.

**Pytanie nr 12**

Czy przewidziane są nawietrzaki w oknach? Okna mają być otwieralne, uchylne czy stałe? – prosimy o naniesienie stosownych oznaczeń na rysunku.

**Odpowiedź nr 12**

W oknach należy przewidzieć system umożliwiający mikrowentylację. Stolarka okienna musi być uchylno-rozwierana.

**Pytanie nr 13**

Czy należy zastawać dachówkę zgodnie z opisem z przedmiaru (bardziej szczegółowy opis tylko w przedmiarze: - karpiówka kładzona podwójnie)? Czy dachówka ma być zwykła czy angobowana?

**Odpowiedź nr 13**

Pokrycie dachu należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz informacjami ujętymi w przedmiarze robót.

**Pytanie nr 14**

Czy należy zastosować płotki śniegowe na dachu?

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający nie przewiduje konieczności montażu płotków śniegowych na dachu.

**Pytanie nr 15**

Daszek nad wejściem – prosimy o uszczegółowienie - Czy zamawiający dopuszcza daszek jednospadowy o nachyleniu i z dachówki jak połączyć główna ? – Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące daszku.

**Odpowiedź nr 15**

Daszek nad wejściem należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie nr 16**

Czy należy przyjąć styropian na ocieplenie ścian grubości 12 cm (przekroje) czy 15 cm (przedmiary)?

**Odpowiedź nr 16**

Należy przyjąć styropian o grubości zgodnej z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, które w tym elemencie wskazują na grubość 12cm.

**Pytanie nr 17**

Jaki należy przyjąć rodzaj tynku zewnętrznego - tynk akrylowy (przekroje) czy silikatowy (przedmiar)? Czy tynki mają być malowane jak w opisie, czy barwione w masie?

**Odpowiedź nr 17**

Tynk zewnętrzny należy przyjąć jako silikatowy. Zamawiający na etapie realizacji inwestycji rozważy możliwość dopuszczenia tynku barwionego w masie.

**Pytanie nr 18**

Czy należy zastosować tynk mineralny na ścianach wewnętrznych (przekrój) czy cementowo-wapienny (przedmiar)?

**Odpowiedź nr 18**

Tynk wewnętrzny należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

**Pytanie nr 19**

Czy płytki mają być kładzione metodą zwykłą (opis) czy kombinowaną (przedmiar)?

**Odpowiedź nr 19**

Płytki należy układać zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie budowlanym.

**Pytanie nr 20**

Czy rury na poddaszu nieużytkowym należy obudować?

**Odpowiedź nr 20**

Tak. Rury na poddaszu mają być obudowane jako kanały.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o uzupełnienie przebiegu i opisu instalacji elektrycznej zasilającą Biologiczną Oczyszczalnię Ścieków.

**Odpowiedź nr 21**

Instalację elektryczną zasilającą biologiczną oczyszczalnię ścieków należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz wytycznymi i zaleceniami jej producenta.

**Pytanie nr 22**

Zgodnie z rzutem poddasza - oprawy w zewnętrznych rzędach znajdują się na skosach (E-03) czy należy je przesunąć na sufit?

**Odpowiedź nr 22**

Tak. W przypadku lokalizacji opraw w skosach poddasza oprawy można przesunąć.

**Pytanie nr 23**

Jaką minimalną ilość luxów na pomieszczenie należy przyjąć? Czy należy przyjąć mieszane oświetlenie świetlówkowe +LED (przedmiar odpowiednio 36 szt.+9 szt.)?

**Odpowiedź nr 23**

Należy przyjąć parametry oświetlenia w tym jego natężenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie nr 24**

Czy przedsięwzięcie zakłada wymienione w opisie instalacje: wifi+sieciową, telefoniczną, alarmową? Prosimy o przekazanie uszczegółowienia i podania zakresu prac dla powyższych instalacji w celu prawidłowego oszacowania kosztów.

**Odpowiedź nr 24**

Instalację wi-fi+sieciową, telefoniczną i alarmową należy wykonać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie budowlanym.

**Pytanie nr 25**

Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie boiska do gier sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z osprzętem i piłkochwytnymi, zgodnie z opisem projektu budowlanego?

**Odpowiedź nr 25**

Nie.

**Pytanie nr 26**

Czy Zamawiający wykona projekt wykonawczy dla ww. zadania?

**Odpowiedź nr 26**

Nie. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania projektu wykonawczego dla zadania objętego przedmiotem inwestycji.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.

Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj

*Sprawę prowadzi:*

*Rafał Nowacki*

*tel. 757 721 448*

*fax. 757 756 564*

*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 1 8 5 2 7