

Zagospodarowanie rekreacyjne plaży w Spytkowie w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”

**WYJAŚNIENIE NR 3
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Pytanie nr 1:

W dziale VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

W punkcie

3) zdolności technicznej lub zawodowej

W podpunkcie a) jest zapis:

„warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia Zamawiający uzna wykonanie konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej nie mniej niż 150 m² i wartości nie mniejszej niż minimum 400.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w Dziale X pkt 1 SIWZ, następnie potwierdzonych”.

Uważamy, że powyższy warunek jest nieadekwatny do całości zadania .

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianej mogą nie przekroczyć 60 000,00 zł.

Pozostałe roboty które stanowią ¾ wartości zadania to :

- karczowanie ,
- roboty ziemne,
- nawierzchnie z kostki betonowej,
- wykonanie konstrukcji stalowo -betonowej pali,
- wykonanie plaży,
- roboty instalacyjne wod-kan,
- montaż gabionów,
- mała architektura.

Biorąc powyższe pod uwagę warunek zdolności technicznej powinien być zupełnie inny.

Ponadto stwierdzenie „powierzchni użytkowej konstrukcji drewnianej „ dotyczy tylko budynków drewnianych, gdzie występuje powierzchnia użytkowa.

A takie doświadczenie zawodowe nie ma tu zastosowania.

Wnosimy o zmianę kryterium zdolności technicznej lub zawodowej na takie które uwzględnią przedstawiony zakres robót.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający postanowił o zmianie zapisów treści SIWZ w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i otrzyma ono brzmienie:

„warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem dat i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należyście, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. **Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi Zamówienia Zamawiający uzna wykonanie konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 100m² wartości nie mniejszej niż minimum 100 000 zł brutto oraz wykonania konstrukcji stalowo-betonowej pali o wartości nie mniejszej niż minimum 50 000 zł brutto.** Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w Dziale X pkt 1 SIWZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w Dziale X pkt 4.”

Pytanie nr 2:

Zamawiający w przedmiarach w pozycji nr 10 podaje, iż zgodnie z rysunkiem A03 kostki o gr 6 cm jest 170,90 m² co jest wartością nieprawdziwą ponieważ zestawienie i powierzchnie (plac wewnętrzny, miejsce segregacji oraz miejsce ze skrzynka elektryczną) na rysunkach pokazują że są inne wartości. Rysunek A02 pokazuje że pod różną grubością kostki mamy różne grubości podbudowy co nie jest uwzględnione w przedmiarach. Szacunek Oferenta : kostka brukowa plac wewnętrzny ok. 37,8m² a kostka brukowa to 176 m². Proszę o przedstawienie prawidłowych przedmiarów celem prawidłowego przygotowania oferty przez Oferentów.

Odpowiedź nr 2:

Przedmiar stanowi materiał pomocniczy i nie może być podstawą wyceny.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje rzędnymi dna w poszczególnych rzędach pali stalowych ponieważ wychodzi iż głębokość 1,80 m (210,00-204,20 = 5,80 m i założenie że min zabicie 4,00 m) pierwszego rzędu oddalonego od brzegu o 17,50 m. Informacja ta jest istotna do wyceny/założenia prawidłowych długości pali stalowych. W przedmiarach zamawiający założył pale o długości 6,00 m.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dysponują udostępnioną mapą DCP z naniesionymi rzędnymi dna zbiornika, oraz szczegółowym projektem technicznym wskazującym wielkość elementów konstrukcyjnych. Materiały zostały załączone do postępowania.

Pytanie nr 4:

Do łącznia desek z legarami rysunek K05 należy używać gwoździ czy należy zastosować kręty nierdzewne w ilości 2 szt. na deskę na jeden legar?

Odpowiedź nr 4:

Należy zastosować wkręty antykradzieżowe.

Pytanie nr 5:

Rysunek K10 słupki kamienne – czy Zamawiający dopuszcza tego elementu jako prefabrykat żelbetowy wykonany na kruszywie bazaltowym które po przeszlifowaniu powierzchni betonu zostanie w eksponowane.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany materiału podanego w projekcie.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę stojaka na rowery w ilości 10 szt. śrubowego na inny z zachowaniem ilości stanowisk. Montaż stojaka ze stali nierdzewnej dodatkowo pokrytego farbą matową grafitową w ocenie Oferenta niepotrzebnie podnosi koszty.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza zmiany formy elementu podanego w projekcie po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pytanie nr 7:

Pozycja kosztorysowa nr 46 oraz rysunek A12 nakłada obowiązek dostarczenia toalety przenośnej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Oferent pragnie zwrócić uwagę iż Zamawiający będzie zobligowany do podpisania umowy z firmą która będzie serwisowała niniejsze urządzenie ponieważ nie jest to w zakresie Oferenta. Z informacji udzielonych Oferentowi wynika, iż różnica w kwocie na serwis bez kabiny lub z jej użyczeniem jest niewielka, a dodatkową korzyścią dla Zamawiającego jest jej zabezpieczenie przez serwisującego w okresach późno jesiennych, zimowych i wczesno wiosennym. Czy Zamawiający rozważy w związku z tym wyłącznie jej dostawy przez Oferenta.

Odpowiedź nr 7:

Należy dostarczyć zgodnie z projektem.

Pytanie nr 8:

Pozycja kosztorysowa nr 47 nakłada obowiązek dostarczenia 4 szt. Rysunek A08 przedstawia rodzaj ale nie mówi o ich ilości, a jedyny widoczny ślad na projekcie przedstawia rysunek A02 na którym jest ukazana 1 kamera monitoringu zewnętrznego. Czy zamawiający posiada dokumentację w jaki sposób ma być wykonana instalacja teletechniczna (jak ma zostać podłączona do zasilania jak ma zostać obraz czy zapisywany na nośniku czy też gdzieś przesyłany). Analogiczna sytuacja jest z nagłośnieniem. Pozycja kosztorysowa nr 48 i 49 nakłada obowiązek dostarczenia 5 szt. Rysunek A08 przedstawia rodzaj i ilość 6 szt. a jedyny widoczny ślad ukazuje 1 szt. głośnika zewnętrznego. Czy zamawiający posiada dokumentację w jaki sposób ma być wykonana instalacja nagłośnieniowa (jak ma zostać podłączona do zasilania jak ma zostać sygnał przesłany do głośnika gdzie i w jaki sposób ma zostać umieszczony wzmacniacz głośnikowy w ilości 2 szt. i w jaki sposób ma zostać do tej instalacji podany sygnał).

Odpowiedź nr 8:

Instalacja monitoringu powinna być wykonana w następujący sposób: należy zastosować kamery IP wyposażone w karty SIM 4G. Sposób i miejsce odbioru sygnału wg wskazania zamawiającego. Kamera min 4Mpx.

Instalacja nagłośnienia powinna być wykonana w następujący sposób: należy zastosować głośniki do zastosowań zewnętrznych (IP65) połączone okablowaniem z wzmacniaczem zlokalizowanym w Rozdzielni elektrycznej. Moc głośnika min 200W. Zakres pracy 10-200W. Wzmacniacz powinien posiadać gniazda: 2xUSB, gniazda głośnikowe, slot na kartę pamięci SD, 1x gniazdo mikrofonowe, antenę radiową oraz regulacje echa dla mikrofonów, regulacje BASS, regulację TREBLE.

Pytanie nr 9:

Pozycja kosztorysowa:

- 1.1 Nr 41 – Maszt stalowy szt.1 – brak w dokumentacji.
- 1.2 Nr 91 – rdzeń glinowy 45,6 m3 – brak w dokumentacji
- 1.3 Nr 92 i 93 – geokraty 38 m2 – brak w dokumentacji

Oferent prosi o uzupełnienie rysunków (rodzaj krat i ich montaż, wysokość masztu wraz z niezbędnymi elementami, rodzaj łąw do rdzenia) celem prawidłowej wyceny.

W związku z przedstawionymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

Odpowiedź nr 9:

Załącznikiem jest projekt budowlany, w którym to nie ma wszystkich opracowań branżowych. Dla zadania nie był opracowywany projekt wykonawczy. W załączeniu rysunki dla masztu stalowego, geokraty nie występują w projekcie zamiennym. Rysunków dla rdzenia glinowego nie posiadamy. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 22 października do godz. 11:00.

Pytanie nr 10:

Na schemacie zaznaczony jest 1 głośnik. W opisie „Detal 4” jest 6 szt. a w przedmiarze 5 szt. Proszę określić dokładną ilość głośników.

Odpowiedź nr 10:

Należy przyjąć jak w opisie 6 szt.

Pytanie nr 11:

Co ma zawierać (nie ma rysunków) szafka nagłośnieniowa (nie ma rysunków i opisu). Proszę o załączenie brakujących rysunków.

Odpowiedź nr 11:

Instalacja nagłośnienia powinna być wykonana w następujący sposób: należy zastosować głośniki do zastosowań zewnętrznych (IP65) połączone okablowaniem z wzmacniaczem zlokalizowanym w Rozdzielni elektrycznej. Moc głośnika min 200W. Zakres pracy 10-200W. Wzmacniacz powinien posiadać gniazda: 2xUSB, gniazda głośnikowe, slot na kartę pamięci SD, 1x gniazdo mikrofonowe, antenę radiową oraz regulacje echa dla mikrofonów, regulacje BASS, regulację TREBLE.

Pytanie nr 12:

Na schemacie zaznaczona jest 1 kamera. W opisie „Detal 5” nie jest wpisana ilość a w przedmiarze 4 szt. Proszę określić dokładną ilość kamer.

Odpowiedź nr 12:

Należy przyjąć jak w przedmiarze 4 szt.

Pytanie nr 13:

Jak mają działać te kamery, czy ma być rejestrator, czy kamera IP (wymagane podłączenie do internetu), czy wewnętrzna karta pamięci (zapis nadpisywany po 24h) czy ta kamera ma być włączona do istniejącego systemu, jaki to system? Proszę sprecyzować.

Odpowiedź nr 13:

Instalacja monitoringu powinna być wykonana w następujący sposób: należy zastosować kamery IP wyposażone w karty SIM 4G. Sposób i miejsce odbioru sygnału wg wskazania Zamawiającego. Kamera min 4Mpx.

Pytanie nr 14:

Co ma zawierać (nie ma rysunków i opisu) projektowany zestaw złączowo-pomiarowy?

Odpowiedź nr 14:

Zakres prac po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 15:

Co ma zawierać (nie ma rysunków i opisu) projektowana rg wg warunków nr WP/075222/2015/001R031004761260?

Odpowiedź nr 15:

Zakres prac po stronie TAURON Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 16:

Ile lumenów mają mieć oprawy oświetleniowe (reflektor gruntowy czarny „Detal 11”)?

Odpowiedź nr 16:

Nie określono, oprawa wpuszczana w grunt max 1x35W.

Pytanie nr 17:

Ile lumenów mają mieć oprawy oświetleniowe (oprawa wpuszczana w posadzkę „Detal 10”) – czy może być ze zintegrowanym źródłem LED?

Odpowiedź nr 17:

Nie określono, oprawa wpuszczana w posadzkę max 1x35W.

Pytanie nr 18:

Jak mają być podłączone oprawy kablem YAKY 4x25 (przyłącze oprawy maksymalny przekrój 4 mm)?

Odpowiedź nr 18:

Przekrój kabla dobrać do wartości dopuszczalnych spadków napięć i ochrony przeciwporażeniowej.

Pytanie nr 19:

Dlaczego nie ma schematu połączeń elektrycznych? Proszę dołączyć schemat.

Odpowiedź nr 19:

Załącznikiem jest projekt budowlany, w którym to nie ma wszystkich opracowań branżowych. Dla zadania nie był opracowywany projekt wykonawczy.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania. W dniu dzisiejszym została dokonana zmiana treści ogłoszenia oraz treści SIWZ.

Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
Piotr Machaj

*Sprawę prowadzi:
Rafał Nowacki
tel. 757 721 449
pok. 24*



5 . 7 1 4 . 4 3 4 9 4