

ID.271.1.2019

**Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”**

**WYJAŚNIENIE NR 3  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Czy przedmiotem przetargu jest utwardzenie terenu kostką betonową o powierzchni 330 m<sup>2</sup> zgodnie ze wzorem umowy czy 262 m<sup>2</sup> zgodnie z przedmiarem robót?

**Odpowiedź nr 1:**

Powierzchnia 330m<sup>2</sup> dotyczy całości kostkowania wskazanego na projekcie zagospodarowania działki łącznie z fragmentem drogi dojazdowej – dokonano poprawy przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 2:**

Czy chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm ma być obramowany krawężnikiem betonowym o wym. 15x30 cm czy obrzeżem betonowym? W przedmiarze w pozycji nr 4 d. 1.2 mowa jest o krawężniku natomiast w poz. 5 d. 1.2 o obrzeżu. Jeżeli chodnik ma być obramowany obrzeżem to o jakich wymiarach?

**Odpowiedź nr 2:**

Przyjąć krawężniki 15x30cm na podbudowie betonowej B20 dla części komunikacji kołowej oraz obrzeża 8x20cm na podbudowie betonowej B20 dla części komunikacji pieszej. Dokonano korekty przedmiaru w tym zakresie. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 3:**

Czy w poz. 7, 8, 9, 10 mnożniki przy przedmiarze analogicznie 0,8; 0,15; 0,15; 0,4 dotyczą gr. warstw? Jeżeli tak, to jaką należy przyjąć powierzchnię do wyceny?

**Odpowiedź nr 3:**

Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską. Pozycję dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny

przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 4:**

Jaka jest grub. warstwy podbudowy w poz. 13 przedmiaru i jaką należy przyjąć powierzchnię, ponieważ składowe w przedmiarze nie mają odzwierciedlenia w projekcie?

**Odpowiedź nr 4:**

Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską. Pozycję dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 5:**

Jaka jest grubość i szerokość podkładu betonowego w poz. nr 14 i jaką należy przyjąć powierzchnię, ponieważ składowe w przedmiarze nie mają odzwierciedlenia w projekcie?

**Odpowiedź nr 5**

Pozycja zgodnie z detalem posadowienia ściany fundamentowej - rys. K01.

**Pytanie nr 6:**

Czy przedmiotem przetargu są ściany fundamentowe o wys. 2,9 m i z jakiego materiału mają być wykonane, ponieważ z rys. P01 wynika że mają być wykonane z bloczków betonowych natomiast rys. K02 i opis techniczny mówi o ścianach murowanych z pustaków ceramicznych wzmocnionych trzpieniami żelbetowymi?

**Odpowiedź nr 6:**

Należy wykonać z pustaków ceramicznych zgodnie z opisem projektu konstrukcji oraz rysunkami konstrukcji. W przedmiarze zastosowano analogię pozycji. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 7:**

Jakie są powierzchnie wykonywanych izolacji w poz. 16,17,18,19, ponieważ przedmiar w żadnym stopniu nie pokrywa się z projektem?

**Odpowiedź nr 7:**

Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską. Pozycję dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 8:**

Jaki jest sposób posadowienia obiektu, czy zgodnie z rys. konstrukcyjnym i z opisem czyli posadowienie na palach wraz z oczepem i belką podwalinową czy zgodnie z rys. architektury na

stopach fundamentowych ze ścianą fundamentową z bloczków betonowych? Prosimy o rysunki szczegółowe posadowienia.

**Odpowiedź nr 8:**

Należy wykonać zgodnie z opisem projektu konstrukcji oraz rysunkami konstrukcji. Projekt architektury i konstrukcji są ze sobą spójne. Należy wykonać zgodnie z rys. K01 oraz opisem technicznym projektu konstrukcji.

**Pytanie nr 9:**

Jeżeli posadowienie obiektu jest pośrednie za pomocą pali to czy przedmiotem oferty ma być również wykonanie pali wraz z projektem palowania?

**Odpowiedź nr 9:**

Należy wykonać zgodnie z opisem projektu konstrukcji str. 25 pkt 8.3 oraz rysunkami konstrukcji.

**Pytanie nr 10:**

Jakie przyjąć do wyceny kubatury obsypki zew i wewnętrznej w poz. 20 i 21, ponieważ ze składowych przedmiaru wynikają m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 10:**

Pozycje prawidłowo szacują ilości w m<sup>3</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek rozszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 11:**

Czy w poz. 32 do 35 i 38 do 39 przedmiotem oferty jest wykonanie słupów czy belek i podciągów? Przyjęta podstawa KNR odnosi się do belek i podciągów, a przedmiar do słupów. Proszę o podanie właściwej podstawy KNR.

**Odpowiedź nr 11:**

Wyceny należy dokonać na podstawie własnej kalkulacji wykonawcy. Przyjęte pozycje są zgodne z metodologią. Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek rozszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 12:**

Czy podstawą wyceny jest dwuteownik HEB 160 zgodnie z przedmiarem czy HEA 160 zgodnie z projektem konstrukcyjnym i opisem technicznym? I jaka jest rzeczywista długość tych dwuteowników, ponieważ w przedmiarze w poz. 47 przyjęto 141,03 m a z projektu wynika że powinno być ok. 194,8 m?

**Odpowiedź nr 12:**

Wyceny należy dokonać na podstawie własnej kalkulacji wykonawcy. Przyjęte pozycje są zgodne z metodologią. Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 13:**

Czy przedmiotem wyceny jest ogrodzenie terenu wraz z bramą wjazdową jak sugeruje projekt umowy? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów w/w elementów

**Odpowiedź nr 13:**

Brak danych na temat bramy w projekcie budowlanym. Dokonano korekty SIWZ, zał. Nr 2 do SIWZ oraz treści ogłoszenia.

**Pytanie nr 14:**

Prosimy o załączenie rysunków konstrukcyjnych zbrojenia elementów żelbetowych: Słupów, stóp fundamentowych, trzpieni i schodów.

**Odpowiedź nr 14:**

Należy wykonać zgodnie z opisem projektu konstrukcji oraz rysunkami konstrukcji. Szczegółowe informacje dot. ilości zbrojenia są podane w pliku obliczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na rys. Od K01 do K05.

**Pytanie nr 15:**

Jaka ma być kubatura belek i podciągów w poz. 42 do 44, ponieważ projekt zakłada wykonanie belek o wym. 0,3x0,45 i 0,3x0,7 natomiast w przedmiarze przyjęto 0,3x0,6?

**Odpowiedź nr 15:**

Belki i podciągi powinny być wykonane zgodnie z rys. K03. Pozycje zostały zespolone – dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 16:**

Czy jednostka miary w pozycjach 49, 57 i 123 nie powinna zostać zamieniona na m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź nr 16:**

Dokonano korekty przedmiaru - pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 17:**

Czy do wyceny poz. 50 przyjąć obmiar 170.06 m<sup>2</sup> zgodnie z przedmiarem czy 232 m<sup>2</sup> zgodnie z projektem?

**Odpowiedź nr 17:**

Do wyceny należy przyjmować wartości z projektu, niemniej powierzchnia tarasu poziom 1 czego dotyczy pozycja 1.7 ma powierzchnie ok. 170 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 18:**

Jaką przyjąć do wyceny kubaturę schodów bet. w poz. 61, ponieważ z przedmiaru wynikają tylko m<sup>2</sup> i w porównaniu z projektem przyjęto złe wymiary do obliczeń?

**Odpowiedź nr 18:**

Do obliczeń przedmiaru przyjęto szerokość schodów 3.0m \* powierzchnię przekroju bocznego czyli 1.40m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 19:**

W jakiej technologii wykończyć schody bet. z poz. 62? Prosimy o rysunek szczegółowy lub opis.

**Odpowiedź nr 19:**

Schody należy wykonać analogicznie do powierzchni tarasu zgodnie z rys. P25.

**Pytanie nr 20:**

Czy w poz. 66 przedmiotem wyceny jest wyk. 0,8 m<sup>2</sup> czy 8,0 m<sup>2</sup> podbudowy?

**Odpowiedź nr 20:**

Dokonano korekty przedmiaru - pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 21:**

Czy płyta pod basen stelażowy ma być wylewana tylko pod obrys basenu czy nie powinna być zwiększona o podpory basenu? Jeżeli tak, to czy nie należy zwiększyć przedmiaru w pozycjach nr 65, 66, 67?

**Odpowiedź nr 21:**

Nie.

**Pytanie nr 22:**

Czy w poz. 105 i 106 przedmiotem przetargu jest wykonanie podbudowy o pow. 144 m<sup>2</sup> czy 480 m<sup>2</sup> o grub. 30 cm?

**Odpowiedź nr 22:**

Dokonano korekty przedmiaru – pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako pogładowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 23:**

Co oznaczają składowe przedmiaru przyjęte w pozycji 127?

**Odpowiedź nr 23:**

Dotyczą pozycji siedziska betonowego i jego wykonania. – rys. P22 i P 22A.

**Pytanie nr 24:**

Czy podstawą wyceny jest wykonanie podbudowy w poz. 128 o powierzchni 2,222m<sup>2</sup> czy 22 m<sup>2</sup> o gr. 10 cm?

**Odpowiedź nr 24:**

Dokonano korekty przedmiaru - pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako pogładowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 25:**

Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie 136 m<sup>3</sup> podkładu z mieszanki piaskowo-cementowej zgodnie z poz. 132?

**Odpowiedź nr 25:**

Dokonano korekty przedmiaru - pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>3</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako pogładowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 26:**

Czy przedmiotem przetargu jest deska tarasowa o wym. 25x145x2400mm zgodnie z opisem poz. 133 czy deska o wym. 1000x70x30 mm zgodnie z projektem?

**Odpowiedź nr 26:**

Dokonano korekty przedmiaru - pozycje dotyczą powierzchni w m<sup>2</sup>. Załączony przedmiar robót należy traktować jako pogładowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 27:**

W przedmiarach brak jest wykonania monitoringu – czy należy to uwzględnić do wyceny. Jeżeli tak prosimy o podanie obmiaru i specyfikacji urządzeń i sposobu podłączenia.

**Odpowiedź nr 27:**

Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 28:**

W przedmiarach brak jest wykonania nagłośnienia – czy należy to uwzględnić do wyceny. Jeżeli tak prosimy o podanie obmiaru i specyfikacji urządzeń i sposobu podłączenia.

**Odpowiedź nr 28:**

Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 29:**

W przedmiarach brak jest wykonania odwodnienia liniowego z syfonem i osadnikiem (rys.P02) – czy należy to uwzględnić do wyceny. Jeżeli tak prosimy o podanie obmiaru oraz specyfikacji materiałowej.

**Odpowiedź nr 29:**

Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 30:**

W przedmiarach brak jest wykonania stojaka na rowery – czy należy to uwzględnić do wyceny. Jeżeli tak to prosimy o podanie wymiarów oraz specyfikacji materiałowej.

**Odpowiedź nr 30:**

Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej. Uzupełniono o rys. P26.

**Pytanie nr 31:**

W projekcie i przedmiarach brak jest instalacji wodnej i solarnej dla stanowiska opłukiwania piasku.

**Odpowiedź nr 31:**

Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 32:**

W przedmiarach brak jest wykonania schodów stalowych z poziomu 0,00 na poziom +2,55 – czy należy to uwzględnić do wyceny. Jeżeli tak prosimy o podanie obmiaru.

**Odpowiedź nr 32:**

Należy wykonać zgodnie z projektem rys. P25. Dokonano korekty przedmiaru. Załączony przedmiar robót należy traktować jako poglądowy i nie może on stanowić jedynej podstawy wyceny przedmiotu Zamówienia, ani jakichkolwiek rozszczeń Wykonawcy. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty wynikające z zapisów SIWZ i dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 33:**

Brak projektu instalacji odgromowej.

**Odpowiedź nr 33:**

Ochronę odgromową należy wykonać zgodnie z opisem, oraz z wykorzystaniem masztu odgromowego h=3m umieszczonego na projektowanym stalowym maszcie z wykonaniem otoku uziomowego wzdłuż ścian fundamentowych projektowanego obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **12.03.2019 r.** do godz. **10.00.**

**Pytanie nr 34:**

Ze względu na krótki czas realizacji inwestycji tj. do 31.07.2019 r. a z drugiej strony reżim wykonania cienkościennych belek nośnych słupów oraz czas oczekiwania na słupy drewniane zwracamy się z zapytaniem czy istnieje możliwość przesunięcia terminu zakończenia prac.

**Odpowiedź nr 34:**

Zamawiający uznaje termin realizacji robót za wystarczający do wykonania zadania.

**Pytanie nr 35:**

Z projektu wynika, że opinia geologiczna była wykonana dla terenu plaży (słupów żelbetowych), czy Zamawiający wykonał geologię podłoża pod słupy drewniane i czy ich posadowienie będzie w gruntach nośnych (a nie w namulach)?

**Odpowiedź nr 35:**

Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej pod słupy drewniane.

**Pytanie nr 36:**

W projekcie brak rysunków konstrukcyjnych m.in.:

- a) połączenia żelbetowych belek (poziomych i pionowych),
- b) schodów żelbetowych,
- c) rozrysowania zbrojenia,
- d) szczegółów połączeń drewnianych (słupy z legarami, belkami, krawędziakami)



**Odpowiedź nr 36:**

Rysunki konstrukcyjne od K01 do K05 są załączone. Brakujące rysunki konstrukcji zostaną opublikowane na stronie BIP Zamawiającego nie później niż 01 marca 2019 r.

**Pytanie nr 37:**

W projekcie do zabezpieczenia pali drewnianych zastosowano intoks s, abizole lub dysprbity a preparaty te nie są wskazane do stosowania w zbiornikach wodnych (są rozpuszczalne w wodzie).

**Odpowiedź nr 37:**

Dopuszcza się zastosowanie innych środków ochrony drewna niż wskazane w projekcie o parametrach nie gorszych niż podane, np. smołę sosnową.

**Pytanie nr 38:**

W zakresie elektrycznym prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- a) Brak odległości od ZK 1e + 1p podanej w projekcie budowlanym do RB przy bramie.
- b) Brak załączonej mapy z umiejscowieniem rozdzielni RG o której mowa w projekcie.
- c) Brak schematu rozdzielni o którym mowa w projekcie.
- d) Błędy obliczeniowe przy doborze kabla wykazane w projekcie budowlanym.
- e) W przedmiarze ujęto wykop i ułożenie 10m kabla (przyłącze elektroenergetyczne), nie ujęto ułożenia 145 m kabla 5x25, który ma być doprowadzony do zasilania rozdzielni głównej.
- f) Projekt zawiera opracowanie instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych i siły. Brak wykazania miejsca skąd mają być prowadzone przewody, i długości tych przewodów, brak części rysunkowej w której pokazano dobór opraw, nie uwzględnione w przedmiarze.
- g) Brak schematu elektrycznego.
- h) Brak mapy pogładowej z przebiegiem instalacji.
- i) W przedmiarze brak słupów oświetleniowych.
- j) W przedmiarze nie uwzględniono systemu nagłośnienia jak również monitoringu, wskazanym w projekcie budowlanym.
- k) Ilość opraw wpuszczanych w podłoże nie zgadza się z ilością pokazaną na załączonej dokumentacji rysunkowej.
- l) Brak dokumentacji rysunkowej przedstawiającej dobór mocy opraw rozmieszczonych na terenie parku.
- m) Brak załącznika graficznego pokazującego przebieg instalacji odgromowej zawartej w przedmiarze.
- n) Brak uzgodnień przyłącza energetycznego z gestorem sieci.

**Odpowiedź nr 38:**

Brakujące rysunki odpowiadające na powyższe pytania zostaną opublikowane na stronie BIP Zamawiającego nie później niż 01 marca 2019 r.

Odnośnie pkt n) Zamawiający informuje, że w dniu dzisiejszym opublikuje na stronie BIP aktualne uzgodnienie na wykonanie przyłącza energetycznego z gestorem sieci.

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 14 dni.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **12.03.2019 r.** do godz. **10.00.**

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści Ogłoszenia, SIWZu oraz załącznika nr 2 do SIWZ. Przedmiotowa zmiana została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.bip.gmina.zgorzelec.pl>

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi.

W związku z wprowadzonymi zmianami – termin składania ofert ulega zmianie – oferty należy składać do dnia **12.03.2019 r.** do godz. **10.00.**

**Z poważaniem**  
**Wójt Gminy Zgorzelec**  
**Piotr Machaj**

*Sprawę prowadzi:*  
*Rafał Nowacki*  
*tel. 757 721 448*  
*fax. 757 756 564*  
*pok. 9a*



5 . 7 1 4 . 1 7 4 0 0