KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej publicznej nr 109123D
w miejscowości Jerzmanki
zlokalizowanej w granicach działek nr
dz. nr 701, obręb 0010 Łagów; dz. nr 154, obręb 0005 Jerzmanki

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Na-zwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,632		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha	0,06		
3	D-06.03.01	Ścinka poboczy na grub. do 20cm	m2	630,00		
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4	D-05.03.11a	Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni na grub. do 5cm wraz z odwozem materiału na teren wskazany przez Inwestora	m2	2320,00		
		ROBOTY ZIEMNE				
5	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję wzmocnienia krawędzi jezdni z odwozem do 5km	m2	570,00		
6	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod kostrukcję zjazdów z odwozem do 5km	m2	270,00		
		ODWODNIENIE JEZDNI				
7	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem grub. 15cm wyniesionego 4cm powyżej krawędzi jezdni celem ograniczenia spływu wód opadowych na działki przyległe	mb	632,00		
		NAWIERZCHNIA JEZDNI GŁÓWNEJ				
8	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm	m2	570,00		
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	570,00		
10	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 75kg/m2	T	180,00		
11	D-05.03.26a	Ułożenie geosiatki na lepiszczu asfaltowym w ilości 0,5kg/m2 na połączniu wzmocnienia krawędzi jezdni z istnijącą konstrukcją jezdni	m2	632,00		
12	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	2320,00		
		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW BITUMICZNYCH				
13	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem o Rm=2,5Mpa grub. 10cm	m2	270,00		
14	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm	m2	270,00		
15	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm	m2	270,00		
16	D-05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm	m2	270,00		

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

17	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.	4,00		
18	D-03.02.01a	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16,00		
19	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31 na grub. 20cm	m2	580,00		
20	D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego Znak A-11a - szt. 6 Znak B-33 - szt. 6 Znak T-1 - szt. 6 Znak B-34 - szt. 6	szt	24,00		
		SUMA:				

RAZEM bez VAT:	
VAT 23%	
OGÓŁEM z VAT:	