


PLAŻA WYPOCZYNKOWA W SPYTKOWIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



RZUT TARASU NAD POZIOMEM 0



SKALA 1:100

UWAGI:

- Beton C30/37 wodoszczelny W4 (fundamenty, podwaliny) i C25/30 (pozostałe elem.)
- Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIIN), St0S (A-0)
- Otuliny: 50mm – elementy stykające się z gruntem, pozostałe elementy 30mm
- Stal konstrukcyjna S235
- Drewno konstrukcyjne kl. C27 wg PN-B-03150:2000
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego
- Ściany murowane z pustaków ceramicznych kl. 15,0 MPa na zaprawie kl. 5,0 MPa, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. W ścianach murowanych w trakcie murowania pozostawić strzypa do zespolenia ich z trzpieniami żelbetowymi
- Poszycie tarasów z legarów 60x80mm w rozstawie max. 0,65m. Na legarach ułożyć deski min. 24x150mm. Legary i deski w układzie min. dwuprzestawnym.
- Z fundamentów wypuścić zbrojenie startowe do słupów i belek podwalinowych

WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI!



ATELIER ARCHITEKTURY
Radosław Żubrycki

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI

Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytuł projektu
BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z
DWUPOZIOMOWEGO TARASU WIDOKOWO-REKREACYJNEGO, ORAZ
MOJŁO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZIAŁKI NR 166
NA CELE REKREACYJNE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MAŁEJ
ARCHITEKTURY, ORAZ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO
Z WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA POD NAZWA
"ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY WYPOCZYNKOWEJ W SPYTKOWIE"

Adres inwestycji:
dz. nr ew. 159/2, dz. nr ew. 166, Spytków
obwód Spytków, Gmina Zgorzelec

K03

Tytuł rysunku
RZUT TARASU
NAD POZIOMEM 0

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY

Branda
KONSTRUKCJA

Skala rysunku 1:100	Strona dokumentacji --	Numer projektu 15/2015
Data produkcji 11/15	Data poprawki ----	Inwestor GMINA ZGORZELEC

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

mgr inż. Dariusz Głowacki
Nr upr. 26100S10
uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń