



PLAŻA WYPOCZYNKOWA W SPYTKOWIE

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



RZUT TARASU NAD POZIOMEM I



UWAGI:

- Beton C30/37 wodoszczelny W4 (fundamenty, podwaliny) i C25/30 (pozostałe elem.)
- Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIIN), St0S (A-0)
- Otulina: 50mm – elementy stykające się z gruntem, pozostałe elementy 30mm
- Stal konstrukcyjna S235
- Drewno konstrukcyjne kl. C27 wg PN-B-03150:2000
- Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisy technicznego
- Ściany murowane z pustaków ceramicznych kl. 15,0 MPa na zaprawie kl. 5,0 MPa, wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. W ścianach murowanych w trakcie murowania pozostawić strzepy do zespolenia ich z trzpieniami żelbetowymi
- Poszycie tarasów z legarów 60x80mm w rozstawie max. 0,65m. Na legarach ułożyć deski min. 24x150mm. Legary i deski w układzie min. dwuprzęsłowym.
- Z fundamentów wypuścić zbrojenie startowe do słupów i belek podwalinowych

WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI!

		
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN		
ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382		
Tytuł projektu: BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWUPOZIOMOWEGO TARASU WIDOKOWO-REKREACYJNEGO, ORAZ MOJŁO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU DZIAŁKI NR 166 NA CELE REKREACYJNE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ MAŁEJ ARCHITEKTURY, ORAZ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO Z WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA POD NAZWA "ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY WYPOCZYNKOWEJ W SPYTKOWIE"		
Adres inwestycji: dz. nr ew. 159/2, dz. nr ew. 166, Spytków obwód Spytków, Gmina Zgorzelec		
RZUT TARASU NAD POZIOMEM I		K05
Etap projektowy: PROJEKT BUDOWLANY		
Branża: KONSTRUKCJA		
Skala rysunku: 1:100	Strona dokumentacji: --	Numer projektu: 15/2015
Data produkcji: 11/15	Data poprawki: ----	Inwestor: GMINA ZGORZELEC
KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Głowacki Nr upr. 26100S10 uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń		