


DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



SKALA 1:40

1. Beton C30/37 wodoszczelny W4 (fundamenty, podwaliny) i C25/30 (pozostałe elem.)
2. Stal zbrojeniowa RB500W (A-IIIIN), ST0S (A-0)
3. Otuliny: 50mm – elementy stykające się z gruntem,
pozostałe elementy 30mm
4. Stal konstrukcyjna S235
5. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisy technicznego
6. Ściany murowane z pustaków ceramicznych kl. 15,0 MPa
na zaprawie kl. 5,0 MPa, wzmocnione trzpieńmi żelbetowymi.
W ścianach murowanych w trakcie murowania pozostawić strzypa
do zespolenia ich z trzpieńmi żelbetowymi

Wykaz nie uwzględnia zakładów i zakotwień prętów

[illegible]